



SKÝRINGAR:
 LAGNIR SKULU VERA HULDAR 16mm PÍPULAGNIR
 OG TAUGAR 3x1,5q
 SMÁSPENNULAGNIR SKULU VERA HULDAR 20mm PÍPULAGNIR
 HÉÐ Á TENGLUM SKAL VERA 20cm
 HÉÐ Á ROFUM SKAL VERA 110cm
 HÉÐ Á VEGDÖÐSUM SKAL VERA 200cm
 ÞAR SEM ROFAR OG TENGLAR ERU SAMAN SKULU
 TENGLAR VERA UNDIR ROFUM.
 ÖLL MÁL ERU MIÐUD VID FULLFRÁGENDIN ÓSLF OG
 Í MIÐJA DÖS.
 MÁLSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SÉ 10A

TF=TÖFLU OG SIMATENGILL
 L=LOFTNETSTENGILL
 T=LAGNIR AD TÖFLU
 S=LAGNIR AD SMÁSPENNUKASSA

NEMA ANNARS SÉ GETID

SETJA SKAL TVEI VIRLASA Á
 HVER SÁMSKEYTI
 TENGA SKAL SAMAN TVEI NEÐSTU JÄRNIN Í SÖKKULVEGGUM
 ALLAN ÖÐRINGINN OG AD UPPTAKI Í TENGBOX. Í RADHÖS,
 PARKÖS OG HLUÐSTÉÐ HÖG ER LEYFLEGT AD TENGJA
 SÁMDEGLISAN ÖÐRING EN TENGBOX OG TENGING VERDI
 VID HVERJA HEIMTAUG.

EF TENGAR ERU FLERI TAUGAR Í BOXI SKAL
 NOTA SÁNSKÖNNUN HANNO AD AÐREYFT SÉ AD
 LÖSA HVERJA TAUG TIL MALINGA

Handwritten signature and date: 9/8 2007

Handwritten signature: Sig. Sveinir Gunnarsson

RTK
RAFTEIKNISTOFA
THOMAS KAABER

HAFNARELLIR 12
 HAFNARFIRDI
 FULLNADARTEIKNING
 AFSTÖÐUMYND-SNID UM INNTAK
 EINLÍNUMYND-SKÝRINGAR

SKÓLAVÖRDUSTIG 3
 S: 552 1266 FAX: 552 8266
 E-MAIL: rtk@sk3.is
 KT: 420198-2999

SAMB. *Thomas Kaaber* VERKNR. 1246 TEIKNR. 01 *13*

| | | | |
|----------|--------|-------|--------------|
| D. ÁG.07 | BL.01 | AF.03 | MKV.1:500/50 |
| H. JPH | T. JPH | Y. TK | |