



SKÝRINGAR:

Lagnir eru huldar pípulagnir
 pípur í lágsþennu 16mm. og vír 3x1,5q.
 pípur fyrir tölvu og símalagnir eru 20mm.
 pípur fyrir öryggis og hitakerfi eru 16mm.
 allar pípur í gólfplötu eru 20mm.
 Málstraumur rofa og tengla sé 16A.
 Hæð rofa er 110 og tengla 20cm
 Hæð tengla í eldhúsi, baði og þvottahúsi er 110cm.
 Hæð tengla fyrir eldavel og uppþvottavel er 50cm.
 Hæð veggljósa er 180, á baði og útljósa 190cm.
 Mál eru í cm. og mðast við fullgerð gólf.

Skýringar þessar gilda nema annars sé getið.

GÓLFFLAGNIR SMÁSPENNU Á BL. 04

Vísus H 100260-5849

VERKEFNI Glitvellir 29, Hafnarfirði				VERKHLUTI Grunnmynd smáspenna		MKV. 1:50
H	01/07	Andrés M.	ANDRÉS MAGNÚSSON KT., 311038-3469			SAMP. 6 af 7
T	01/07	Andrés M.	SÍMI: 555-2253 / 898-2253			
DTG.	BREYTING	DAGS.	NAFN	DAGS.	NAFN	TEIKN.NR. VERKNR. 182_05
						7