

SKÝRINGAR:


Lagnir eru huldar pípulagnir  
 pípur í lágspennu 16mm. og vír 3x1,5q.  
 pípur fyrir tölvu og símalagnir eru 20mm.  
 pípur fyrir öryggis og hitakerfi eru 16mm.  
 allar pípur í gólfplötu eru 20mm.  
 Málstraumur rofa og tengla sé 16A.  
 Hæð rofa er 110 og tengla 20cm  
 Hæð tengla í eldhúsi, baði og þvottahúsi er 110cm.  
 Hæð tengla fyrir eldavél og uppþvottavél er 50cm.  
 Hæð veggjóna er 180, á baði og útljósa 190cm.  
 Mál eru í cm. og miðast við fullgerð gólf.

Skýringar þessar gilda nema annars sé getið.

GÓLF OG TÆKJALAGNIR Á BL. 03

VERKEFNI		VERKHLUTI		MKV.
Giltvellir 29, Hafnarfirði		Grunnmynd lágspenna		1:50
H	01/07	Andrés M.	ANDRÉS MAGNÚSSON KT., 311038-3469	TEIKNNR 5 af 7
T	01/07	Andrés M.	SÍMI: 555-2253 / 898-2253	
DTG.	BREYTING	DAGS. NAFN	DAGS. NAFN	VERKNR. 182_05
			KRÓKAMÝRI 78, 210 GARDABÆ	

Viculus A 100760-5842



Sorp