



SKÝRINGAR:

Lagnir eru huldar pípulagnir
 pípur í lágspennu 16mm. og vír 3x1,5q.
 pípur fyrir tölvu og símalagnir eru 20mm.
 pípur fyrir bryggis og hitakerfi eru 16mm.
 allar pípur í gólfplötu eru 20mm.
 Málstraumur rofa og tengla sé 16A.
 Hæð rofa er 110 og tengla 20cm.
 Hæð tengla í eldhúsi, baði og þvottahúsi er 110cm.
 Hæð tengla fyrir eldovél og uppþvottavél er 50cm.
 Hæð veggljósa er 180, á baði og útiljósa 190cm.
 Mál eru í cm. og mibást við fullgerð gólf.

Skýringar þessar gilda nema annars sé getið.

SJÁ EINNIG SMÁSPENNULAGNIR Á BL.06

VIGRUS BA 100760-5849

VERKFRNI		VERKHLUTI		MKV.
Giltvellir 29, Hafnarfirði		Gólfagnir smáspenna		1:50
H	01/07	Andrés M.	ANDRÉS MAGNÚSSON KT., 311038-3469	TEIKNAR 4 af 7
T	01/07	Andrés M.	SÍMI: 555-2253 / 898-2253	
DTG.	BREYTING	DAGS.	NAFN	VERKNR. 182_04