



SKÝRINGAR:

Lagnir eru huldar pípulagnir.
 Pípur í lágspennu 16mm, og vír 3x1,5q.
 Pípur fyrir tölvu og símalagnir eru 20mm.
 Pípur fyrir bryggis og hitakerfi eru 16mm.
 Öllar pípur í gólfplötu eru 20mm.
 Málstraumur rofa of tengla sé 16A.
 Hæð rofa er 110 og tengla 20cm.
 Hæð tengla í eldhúsi, baði og þvottahúsi er 110cm.
 Hæð tengla fyrir eldavél og uppþvottavél er 50cm.
 Hæð veggjóna er 180, á baði og útljósa 190cm.
 Mál eru í cm, og mibást við fullgerð gólf.

Skýringar þessar gilda nema annars sé getið.

SJÁ EINNIG LÁGSPENNULAGNIR Á BL. 05

VIGDÍS H 100760-5849

VERKEFNI		VERKHLUTI		HKV.
Giltvellir 29, Hafnarfirði		Góflagnir lágspenna		1:50
H	01/07	Andrés M.	ANDRÉS MAGNÚSSON KT., 311038-3469	SAMP. 3 af 7
T	01/07	Andrés M.	SÍMI: 555-2253 / 898-2253	
DTG.	BREYTING	DAGS. NAFN	DAGS. NAFN	VERKNR. 182_03
			KRÁKAMÝRI 7B, 210 GARDABE	