



STEYPA:
 SÖKKLAR S-200
 PLATA S-200
 LOFTBLENDI 5%
 SIGMÁL 60-80MM
 PLÖTUÞYKKT 120MM

JÁRNALÖGN
 Í EFRI OG NEDRI BRÚN SÖKKLA KOMI 2 K12
 SEM BEYGIAST FYRIR HORN Í PLÖTU Á
 FYLLINGU KOMI #K10C/C300 Í MIÐJA
 PLÖTU. 12MM JÁRN Í NEDRI BRÚN SÖKKLA
 FESTIST SAMAN MEÐ KLEMMUM
 V/JARÐTENGINGAR

SÖKKLAR OG UNDIRSTÖÐURGRUNNUR
 UNDIRSTAÐA ER Á MÓHELLU.
 HREINSA SKAL ALLAN LAUSAN OG LÍFRÆNAN JARÐVEG
 UNÐAN SÖKKLUM OG STEYPA ÞRIFALAG ÞAR SEM
 ÞÖRF ER Á. MESTA ÁLAG Á UNDIRSTÖÐU ER 0,16MN/m²

MÁLSETNING STOKKA SJÁ
 TEIKN UNDIRSTÖÐUR BLAÐ 2 AF 2

200X300mm STOKKUR
 HLÆÐ Á NEDRI BRÚN (K:-----)

Byggingafulltrúi Hafnarfirðar
 Afgreitt þann
 22. AUG 2006

FLÉTTUVELLIR 16 HAFNARFIRÐI	
UNDIRSTÖÐUR MÁLSETNINGAR - SNIÐ	Mkv. 1:50 1:10
	Hannað E.V.
	Teiknað E.V.
Dags. ÁGÚST 2005 Blað 1 AF 2	Nr. FLETTUV16SO Yfirfarið
ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR <i>Eyjólfur Valgarðsson</i> Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169	TR.aust s/f TÆKNIFRÆÐINGARNIR Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169 Sigurður Grétarsson Sími: 471-2257