



NEYSLUKERFI:
 PÍPUR SKULU VERA MANESMAN MAPES STÁLLAGNIR.
 VERKTAKI SKAL STAÐSETJA NÁKVÆMLEGA ALLA STÚTA TIL TENGINGAR VÍD TÆKI.
 FARA SKAL EFTIR LEIÐBEININGUM FRÁ FRAMLEIÐANDA HREINLÆTISTÆKJA.
 STÚTARNIR SKULU FESTAST TRYGGILEGA OG NÁ MÁTULEGA LANGT ÚT FRÁ ENDANLEGUM VEGG.
 ÞÉTTA SKAL MEÐ STÚTUM ÞANNIG AÐ ÞÉTTING VERÐI VATNSHELD.
 YFIR ÖLL GÖT KOMA RÓSETTUR.
 KRANAR FYRIR HEITT VATN SKULU VERA VINSTRAMEGIN.
 KERFIÐ SKAL ÞRÝSTIREYNT MEÐ 10 atm ÞRÝSTINGI.

Bygginguábyrgð
 2. NOV 2013

Verkfræðistofa Hauks Ásgeirssonar e.h.f.
 Lindasmári 12, 200 Kópavogur
 Sími 564-4337 Farsími 897-8132
 e-mail: haukrasg@simnet.is
 Kennitala: 560600-3050

Hannað H.Á. Teiknað H.Á. Samþykkt: [Signature] Kennitala 301255-4629

FÍFUVELLIR 12
HAFNARFIRÐI
LAGNIR
NEYSLUVATNSLAGNIR

Mkv. 1:50	Teikn. nr. 3-1.2	Verk nr. 200
Skráningar nr.: 2013		Útgáfa Dags. A JÚL 04

Aritun aðalhönnuðar: [Signature]