



4. HITLAGNIR

GÓLFHITAKERFI ER BYGGT UPP MEÐ SLAUFUM SEM TENGJAST DEILIKISTU EDA BAKRÁS OFNA EFTIR ATVIKUM. LAGNAEFNI ER Ø20x2 WIRSBO PEPEX-PLASTLAGNIR MEÐ SÚREFNISÞÉTTRI KÁPU (EDA SAMBÆRILEGT) SEM BINDAST OFAN Á JÁRNAGRIND PLOTU ALMENNT MEÐ 200mm MILLIBILI.

STOFNLAGNIR FRÁ MÆLAGRIND AÐ DEILIKISTU ERU Ø32x2,9MM WIRSBO EVAPEX-PLASTLAGNIR Í Ø50MM PEH-HLÍÐARRÖRUM. STOFNLAGNIR ERU LAGÐAR OFAN Á PLASTEINANGRUN UNDIR PLOTU Á 1. HÆÐ (UNDIR JÁRNBENDINGU)

Á ALLA OFNA KOMI LOFTSKRÚFA, STILLITÓ OG SJÁLTVIRKUR OFNLOKI SKV. OFNATÖFLU. GÓLFHITALAGNIR SKAL ÞRÝSTIÞRÓFA ÞREPASKIPT SAMKVÆMT FYRIRMÆLUM FRAMLÉIÐANDA LAGNAEFNIS. HALDA SKAL SKÝRSLU YFIR NIÐURSTÖÐUR ÞRÝSTIÞRÓFANA. ALLT LAGNAEFNI SKAL VERA VOTTAD.

TAFLA YFIR GÓLFGEISLA, FRAMRÁSARHITI 42°C

| SLAUF NR. | LÁMARKS AFKÖST W | MESTA LENGD M | STAÐSETNING | ATHUGASEMDIR |
|-----------------|------------------|---------------|------------------|--------------|
| 1 | 1.904 | 112 | Bílskúr | |
| 2 | 1.292 | 76 | Bílskúr | |
| 3 | 1.098 | 61 | Herbergi | |
| 4 | 684 | 38 | Baðherb. | |
| 5 | 1.411 | 83 | Herbergi | |
| 6 | 1.188 | 66 | Herbergi | |
| 7 | 1.904 | 112 | Stofa | |
| 8 | 1.224 | 68 | Stofa | |
| 9 | 1.819 | 107 | Stofa | |
| 10 | 1.564 | 92 | Anddyri/baðherb. | |
| Samtals: | 14.088 | | | |

Verkfræðistofa Hauks Ásgeirssonar e.h.f.
Lindasmári 12, 200 Kópavogur
Sími 564-4337 Farsími 897-8132
e-mail: haukurag@simnet.is
Kennitala: 560600-3050

Hannað H.Á. Teiknað H.Á. Samþykkt: *[Signature]*
Kennitala 301255-4629

FÍFUVELLIR 12
HAFNARFIRÐI
LAGNIR
GÓLFHITALAGNIR

Mkv. 1:50 Teikn. nr. 3-1.1 Verk nr. 200
Skráningar nr.: 2012
Útgáfa Dags. A JUL 04

Aritun aðalhönnuðar:

