



Óráðstafað iðnaðarrými, fráveita tengd olfugildru. Tenging við fráveitukerfi fari eftir fyrirmælum heilbrigðiseftirlits

Koma skal fyrir sjálfvirkum bænadi vó olfuskiðu sem gerir vart við þegar tamingar er þörf

Undirstöður, Grunnmynd, 1:100

Afstöðumynd, 1:500

F<sub>s</sub> = 10,95

Tákni fyrir lagnir

- Skolplögn
- Regnvatnslögn
- Jarðvatnslögn
- Jarðvatnslögn + Regnvatnslögn
- Neysluvatn
- Bakrennsli Hitaveitu

- VS Vatnssalerni
- HL Handlaug
- BK Baðkar
- SB Steypibað
- EV Eldúsvaskur
- ÞV Þvottavél
- SV Skolvascur
- GNF Gegnumstreyminsiðurfall
- NF Niðurfali
- FP Fallþípa
- ÞN Þakniðurfall

Skýringar

Fráveitulagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC. Grafa skal fyrir lögnum í fullþjöppað fyllingaeðni. Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Lagnir skulu liggja á belgnum ekki á múffum. Skreyta skal rör með bar til gerðum þéttlitrungjum. Þess skal gætt að rör geti þanast eðlilega.

Samykkt þann  
12. DES. 2006  
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði  
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

*Samykkt með fyrirvara þau sem bygginge nefndar tekið er tillit að hlið bærsl til eftirlits.*

5.12.06  
HEILBRIGÐISEFTIRLIT S  
HAFNARFIARDEI  
OS KÓPAVOSSVÆÐIS  
Gatutorgi 7-210 Gardabæ

*Rall Stefánsson*

Utgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingateknifræðingur Kt. 193651-2329 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 661-6651 Netfang: svennih@netnet.is		Staður Móhella 2 Hafnarfirði	
Hannað / Teknað		Kvarð 1:100	Teikn.nr. 1-01
		Dagsetning 5.12.06	Verkr. 48-06