



ALMENNAR SKÝRINGAR

Setja skal upphengi við öll samskeyti. Fjarlægð upphengja skal ekki fara yfir 2000mm.
Allir loftstokkar og tengistykki skulu vera þykktaríökki 500Pa (sjá þykktarlöflur).
Öll eivamareinangrun skal uppfylla kröfur Brunnamálastofnunar ríkisins um gerð og frágang.
Verktaki skal taka mál á staðnum áður en smíði hefst.
Öll uppgefin stökkamál eru innanmál (lössmál).

Skýringar á ristum fyrir veitingasal í kjallara.

Innbílastur:
2 stk. línuristar 4 slot - Lengd = 3600mm (öt fyrir flansa = Mesta mál)
Mesta breidd miðað við MTL ristar frá Lindab (öt fyrir flansa) = 189mm. Breidd úrtaks fyrir rist = 157mm. Litur SC500-N (hvítur).
Innbílasturloftmagn úr hvort rist er 375 l/s. Ristar skal stilla þannig að innbílastur verði lárrétur.

Útsög:
1 stk. Útsögslit Lindab F12 400x400mm. Litur SC500-N (hvítur). Magn útsögslöfts = 310 l/s

Nr.	Dags.	Breyting	Unnið af
B			
A			

ÁRITUN ADALHÖNNUNAR : **PÁLMAR KRISTJÓNSSON** ARKITEKT

KFC - HJALLAHRAUNI 15 - HAFNARFIRÐI
LOFTRÆSISKERFI - ENDURNÝJUN OG BREYTINGAR
KJALLARI - GRUNNMYND

HANNAD *Pálmar Kristjánsson*
SAMÞYKKT *Pálmar Kristjánsson*

TEIKNAD *JKG*
KVARDI 1:50

TIF - TÆKNIPJÓNUSTA
JÓN K. GUNNARSSON
K.T. 111149-2919
BRÖNDUKVÍSL 5
110 - REYKJAVÍK
SÍMI 557 7899
NETFANG TIF@TIN.IS

DAGS - NÚMÉR
Okt. 2006 167-302

Byggingarritunir Pálmar Kristjánsson
Alþróttipann
2/10/2006