



EL11 3x14W (T5). INNFELDUR Í 600x600mm KERFISLOFT. LJÓSHLÍF: TVÖFÖLD AL-PARABÓLUSPEGILRIST HÁLFMÖTT. IP20.

EL11+N 3x14W (T5). MED NEYDARAFLGJAJA Á EINNI PERU MED SJÁLFVIRKA HEDSLU OG UMTENGIBÚNAD. NEYDARAFLGJAFINN SÉ SJÁLFPRÓFANDI AD ÖDRU LEYTI EINS OG EL11.

EL11+D 3x14W (T5). MED DIMMANLEGUM RAFEINDA STRAUMFESTUM 1-10V DC AD ÖDRU LEYTI EINS OG EL11.

EL12 4x14W (T5). INNFELDUR Í 600x600mm KERFISLOFT. LJÓSHLÍF: TVÖFÖLD AL-PARABÓLUSPEGILRIST HÁLFMÖTT. IP20.

EL12+N 4x14W (T5). MED NEYDARAFLGJAJA Á EINNI PERU MED SJÁLFVIRKA HEDSLU OG UMTENGIBÚNAD. NEYDARAFLGJAFINN SÉ SJÁLFPRÓFANDI AD ÖDRU LEYTI EINS OG EL12.

EL14 4x28W (T5). INNFELDUR Í 600x600mm KERFISLOFT. LJÓSHLÍF: TVÖFÖLD AL-PARABÓLUSPEGILRIST HÁLFMÖTT. IP20.

EL14+N 4x28W (T5). MED NEYDARAFLGJAJA Á EINNI PERU MED SJÁLFVIRKA HEDSLU OG UMTENGIBÚNAD. NEYDARAFLGJAFINN SÉ SJÁLFPRÓFANDI AD ÖDRU LEYTI EINS OG EL14.

EL13 2x14W (T5). AD ÖDRU LEYTI EINS OG EL11.

EL13+N 2x14W (T5). EINS OG EL51 NEMA MED NEYDARAFLGJAJA.

EL15 3x14W (T5). INNFELDUR Í 600x600mm KERFISLOFT. MED HERTU GLERI UNDIR SPEGILLJÓSHLÍF. IP54 ÖDRU LEYTI EINS OG EL11.

EL15+N 3x14W (T5). MED NEYDARAFLGJAJA Á EINNI PERU MED SJÁLFVIRKA HEDSLU OG UMTENGIBÚNAD. NEYDARAFLGJAFINN SÉ SJÁLFPRÓFANDI AD ÖDRU LEYTI EINS OG EL15.

EL16 4x14W-(T5). INNFELDUR Í 600x600mm KERFISLOFT. MED HERTU GLERI UNDIR SPEGILLJÓSHLÍF. IP54 ÖDRU LEYTI EINS OG EL11.

EL16+N 4x14W-(T5). MED NEYDARAFLGJAJA Á EINNI PERU MED SJÁLFVIRKA HEDSLU OG UMTENGIBÚNAD. NEYDARAFLGJAFINN SÉ SJÁLFPRÓFANDI AD ÖDRU LEYTI EINS OG EL16.

EL17 4x14W-(T5). UTANÁLIGGJANDI, 600x600mm. MED HERTU GLERI UNDIR SPEGILLJÓSHLÍF. IP55 MÖGULEIKI AD HENGJA LAMPA NIDUR.

EL17+N 4x14W-(T5). MED NEYDARAFLGJAJA Á EINNI PERU MED SJÁLFVIRKA HEDSLU OG UMTENGIBÚNAD. NEYDARAFLGJAFINN SÉ SJÁLFPRÓFANDI AD ÖDRU LEYTI EINS OG EL17.

EL20 4x49W-(T5). UTANÁLIGGJANDI, HÚS ÚR JÁRNI. ÍBRÓTTAHÚSALAMPI MED ÁLSPEGLUM OG BOLTAVÖRN. VARNARSTIG: IP20

EL20+N 4x49W-(T5). MED NEYDARAFLGJAJA Á EINNI PERU MED SJÁLFVIRKA HEDSLU OG UMTENGIBÚNAD. NEYDARAFLGJAFINN SÉ SJÁLFPRÓFANDI AD ÖDRU LEYTI EINS OG EL20.

EL25 1x54W-T5. ÓSAMHVERF LJÓSDREIFING (TÖFLULÝSING) UTANÁLIGGJANDI.

EL30 2x28W-T5. Á LOFT. LAMPABÚNADUR ÆTLADUR FYRIR SPRAUTUKLEFA. ÁHÆTTUSVÆÐI SKV. BELTI 2. IP67 MED AUKNU ÖRYGGI.

EL35 1x70W HIT, MED ÁLSPEGLI, INNFELDUR Í NIDURTEKID LOFT, ÞVERMÁL 150mm, DÝPT 170mm. VARNARSTIG: IP20

EL41 1x8W UDANÁLIGGANDI Á VEGG, SILOGANDI. ÚT-LJÓS MED NEYDARLÝSINGARBÚNADI. BÚNADURINN SÉ MED INNBYGGÐU HLEDSLUTEKI, RAFHLÖÐU OG UMTENGIBÚNADI. PERUR FYLGI. RAFHLADA HALDI LJÓSI LOGANDI Í AMK. 60 MIN. EFTIR STRAUMROF MERKI VISA FLÓTTALEID BEINT ÁFRAM, TIL HLIDAR EDA NIDUR EFTIR ADST. TÁKN SÉU HVÍT Á GRÆNUM GRUNNI. SÝNILEG BEGGJA MEGIN, (ÞAR SEM VÍÐ Á). LESFJARLEGD SÉ A.M.K. 20m (HÆÐ Á TÁKNI 10cm)

EL42 1x8W EINS OG EL41 NEMA NEDAN Á LOFT.

EL43 1x8W EINS OG EL41 NEMA Á FÆTI ÚT FRÁ VEGG.

EL44 IP54, ÖDRU LEYTI EINS OG EL41 NEMA ÁN ÚT-MERKIS.

EL51 2x36W (TC) Á LOFT. MED JÁRNBOTNI. (EKKI PLAST). LJÓSHLÍF: OPALLITAD "THERMOPLASTIC" MED HÁRRI NÝTNI. SEM GULNI EKKI MED ALDRINUM. VARNARSTIG: IP40

EL51+N 2x36W (TC) EINS OG EL51 NEMA MED NEYDARAFLGJAJA.

EL52+N 1x8W MED NEYDARAFLGJAJA. VARNARSTIG: IP65

EL53 2x28W (T5), UTANÁLIGGJANDI, HÚS ÚR "ALUZINK" EDA JÁRNI, GAFLAR ÚR PLASTI LJÓSHLÍF: GLÆRT PRISMAPLAST VARNARSTIG: IP44

EL53+N 2X28W (T5). EINS OG EL53 NEMA MED NEYDARAFLGJAJA.

EL55 1x35W (T5), LAMPI Í BRAUT SEM ER INNFELDUR Í LOFT. BRAUT ÚR STÁLI MED 5 VÍRUM. SPEGILL MED ÞVERRIST.

EL55+N 1X35W (T5). EINS OG EL55 NEMA MED NEYDARAFLGJAJA.

EL56 2x18W LÝSING ÚTI, Á VEGG EDA LOFT. LJÓSHLÍF: OPALLITUD PRISMA PLAST (POLYCARBONATE). VARNARSTIG: IP67

EL57 1x36W AD ÖDRU LEYTI EINS OG EL56

EL71 1x14W (T5) VÍÐ SPEGLA, GRÁIR ENDAR. LJÓSHLÍF: OPALLITUD PLAST (POLYCARBONATE). VARNARSTIG: IP44

EL72 1x21W (T5), KAPPALÝSING OG UNDIR EFRI SKÁPA OG HILLUR LJÓSHLÍF: OPALLITUD PLAST. (POLYCARBONATE) EDA GLÆRT. VARNARSTIG: IP21 GEGNUMGANGANDI TENING. HÁMARKSSTÆRD 22x42mm(HxD)

EL73 1X35W (T5), AD ÖDRU LEYTI EINS OG EL72

EL81 STÓLPALJÓÐ, 2x Ø 500mm OPALKÚLUR 1x100 (HIE/4000K) Á ARMI. STÓLPI 2500mm (RÖR), Ø 60/76mm MED FLANGS TIL FESTINGAR Á GÓLF.

ALMENNAR SKÝRINGAR.

LEKA STRAUMUR FRÁ RAFEINDAR STRAUMFESTU SÉ UNDIR 1mA. VERKTAKI SAMRÆMI LAMPA VÍÐ LOFTAGERÐIR.

ÚTGÁFUFRILL

ÚTGÁFA:	DAGS:	SKÝRINGAR:	BR. AF:	SAMP:
A	13.08.05	ÚTBODSTEIKNINGAR		
B	03.08.05	VINNUTEIKNINGAR		
C	17.03.05	ÞÆTT VÍÐ LÖMPUM V. 2-3. ÁFANGA		
D	09.11.08	BREYTING Á LÖMPUM		

DAGS. UNDRISKRIFTAR: NAFN OG KT. SAMRÆMINGARHÖNDLADAR:

UNDRISKRIFT SAMRÆMINGARHÖNDLADAR: *[Signature]*

ÖLL AFTRITUN TEIKNINGAR, AD HLUITA EDA HELD, ER HÁÐ SKIPLÉGU LEYTI HÖFUNDA.

Verkfræðistofa Jóhanns Indriðasonar ehf

Síðumúli 1, 108 Reykjavík
Sími 568 7319, Fax 568 6887, Netfang vj@vj.is, Veffang www.vj.is

HEITI VERKS:

HRAUNVALLASKÓLI
DREKAVÖLLUM 9
HAFNARFIRÐI

HEITI TEIKNINGAR:

RAFLAGNIR LAMPAÓTLIT 2.-3. ÁFANGI **SÉRTEIKNINGAR**

MIKI:	VERKNI:	SÍÐANINGARNR:	ÚTGÁFA:
	5401	0DOX	D
HAUNND:	TEIKNND:	YFIRFARND:	NR. TEIKNINGAR:
ÓJS	ÓM		H2-102
NAFN OG KT. SAMRÆMINGLADAR:			BLADNÖMUR:
MAGNÚS KRISTBERGSSON 080257 3688			136
DAGS. UNDRISKRIFTAR:	UNDRISKRIFT SAMRÆMINGLADAR:		
140807	<i>[Signature]</i>		