



EK: = EFRI KANTUR VEGGJAR

SKÝRINGAR:

- Steypur 180 mm útveggur, einangraður með 100 mm polystyren einangrun og hefðbundinni 20mm múrhúðun.
- Steypur 150 mm innveggur
- Hefðbundinn innveggur t.d. 70 mm grind c/c 600 mm, klædd 2x13 mm gísi eða 1x16 mm spónaplötum/einangrun.
- Léttur veggur sem verður fyrir vatnsáraun. Klæddur rakavörðu gísi.

GRUNNMYND 2. HÆÐAR

ALLAR MÁLSETNINGAR GLUGGA OG HURÐA MÍÐAST VIÐ ÍSTEYPT. VERÐI GLUGGAR OG HURÐIR SETT Í EFTIRÁ, ÞURFA GATMÁL Í STEYPU AD VERA 30 MM (2*15) STÆRRI EN KARMMÁL

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar
Afgreitt þann
22 AUG 2007
G.A.

VEKTOR - hönnun og ráðgjöf - Akralind 6, 201 Kópavogi.		Jón Hrafn Hliðversson byggingafræðingur Kl. 280682-8519 sími: 554-6650 fax: 554-6669.	FURUÁS 26, HAFNARFIRÐI	
Teikn. nr. _____ Sambýkt _____		Br. _____ Dags. _____	SÉRTEIKNINGAR GRUNNMYND 2.HÆÐ	
Dagsetning 04.07.'07		Verk nr. A-06-12-61	Mælikvarði 1:50	Teikn. nr. S-02