

Lágspenna		Smáspenna	Sameiginlegt
Pípur ø16	CJ600	Veggdós til tengingar hæð 600	Tafla/tengibox
Pípur í gólfi ø16	UT	Útjós	
Strengur	NL	Neyðartjós	Instabus
Flatkapall	LED	LED neturljós	Pípur
Snúrur	H 2200	Hreyfiskynjari hæð 2200	Pípur í gólfi
Sökkulskaut	L	Ljónemi	Flatkapall
Tengill hæð 200	J	Jarðbinding	GIRA snertiskynjari tvöfalldur með hitanema nr. 1052 hæð 1300
Tengill hæð 1100	S	Spennir	GIRA snertiskynjari einfalldur nr. 1061 hæð 1300
Einfaldur rofi í dós hæð 1100	H	Hurðaopnun	GIRA snertiskynjari þrefalldur nr. 1063 hæð 1300
Einfaldur rofi í dós hæð 800	P	Pípur fara niður	GIRA hreyfiskynjari hæð 2200 nr. 1305 hæð 1300
Samrofi	U	Pípur fara upp	GIRA snertiskjör nr. 2071 hæð 1500
Krossrofi	L	Loftdós fyrir halogenljós	GIRA rofalíði á DIN skynnu, sjá nánar tengilista
Tvöfaldir rofar í einni dós	L	Loftdós með spennuhófi fyrir halogenljós	GIRA dimmer á DIN skynnu, sjá nánar tengilista
Tveir einfaldir rofar	L	Loftdós fyrir halogenljós skv. lampaplani	
Þrýstidimmar 1x500W			Hurðaopnun
2x210W þrýstidimmar í einni dós			Reyskynjari
2x500W þrýstidimmar í tveimur dósnum			Hreyfiskynjari öryggiskerfis
Þrýstirofi, gefur merki til snertidimma			Handboði
Hnappur			Bjalla
Rofi og tengill í tveim dósnum hæð 1100			Flauta
Loftdós fyrir ljós			Gamljós
Veggdós fyrir ljós hæð 1800			Pípur fara niður
Loftdós til tengingar			Pípur fara upp

Teikninganr.	Teikningaheiti	Núverandi útgáfa		Útgáfusaga				
		Útgáfa	Dagsetning	Útgáfa X	Útgáfa A	Útgáfa B1	Útgáfa B2	Útgáfa B3
HL12.1000	ALMENNAR SKÝRINGAR	B1	13.07.2007		13.07.2007	10.08.2007		
HL12.1001	SÖKKULSKAUT, INNTÖK, LÓÐ	A	13.07.2007	09.07.2007	13.07.2007			
HL12.2101	LÁGSPENNA 1.HÆÐ	B1	13.07.2007	09.07.2007	13.07.2007	10.08.2007		
HL12.2201	LÁGSPENNA 2.HÆÐ	A	10.08.2007		10.08.2007			
HL12.3101	SMÁSPENNA 1.HÆÐ	B1	13.07.2007	09.07.2007	13.07.2007	10.08.2007		
HL12.3201	SMÁSPENNA 2.HÆÐ	A	10.08.2007		10.08.2007			
HL12.4101	LAMPAPLAN, MÁLSETNING LOFTADÓSA 1.HÆÐ	B1	13.07.2007	09.07.2007	13.07.2007	10.08.2007		
HL12.4201	LAMPAPLAN, MÁLSETNING LOFTADÓSA 2.HÆÐ	A	10.08.2007		10.08.2007			
HL12.5001	SNIB, INNTÖK OG LÓÐ	A	13.07.2007	09.07.2007	13.07.2007			
HL12.5002	SNIB, INNFELLD NÆTUR- OG VEGGLJÓS	B1	13.07.2007	09.07.2007	13.07.2007	10.08.2007		
HL12.7001	EINLÍNUMYND AÐALTÖFLU	A	10.08.2007		10.08.2007			

Skýringar

Öll mál eru frá fullfrágengnu gólfi og í miðja dós eða úr miðri dós í miðja dós eða í fullfrágenginn vegg.
 Þar sem pípur eru lagðar hlið við hlið í loftum eða veggjum skal hafa að minnsta kosti 10 mm bil á milli röra þannig að steypa geti auðveldlega runnið niður á milli.
 Til snertispennumarkna skal nota nállun og lékastraumsrofvörn.
 Málmihluta lagna, tækja, lampa og rafbúnaðar skal jarðbinda vandlega.
 Málstraumur rofa skal vera minnst 10A og tengla 16A.
 Jarðbinda skal pípukerfi fyrir heita og kaldvatnslagn. Skila skal málningu af jarðbindingunni og skal hún uppfylla kröfur orkuveitu.
 Öll tákni eru táknað og ber að samræma lagnir að tækjum eftir aðstæðum á staðnum og eftir sérteikningum.

móttelast 23.08.2007
G.C.