

21x95 MM GAGNVARIN LISTI SKRUFAST Í  
 KRÖSSVIÐ MEÐ 5/50 TRÉSKRÖFUM c/c 250 MM  
 OG Í VEGG MEÐ 6/60 RÍÐFR.STÁLSKR. c/c 300 MM  
 18 MM VATNSLÍMDUR KRÖSSVIÐUR  
 VINDPAPPI  
 0,7 MM ZINKAFELLA

120  
 500  
 LYKKJUR K 10  
 c 250 L=1120 MM

# K 10 c 200

2 K 12

PVC ÞAKDUKUR  
 200 MM HARÐPRESSUÐ STEINULL  
 0,2 ÞOLPLAST  
 BERANDI STÁLPRÓFILL A BAUTEILE 85/280  
 FRÁSKR. 8/80 Í HVERJA BÄRU STÖRAR SKINNUR  
 SPERRUEFNI 50x200 MM ÞOLTAST 4 VEGG  
 MÖRBOLTAR M12x150 MM c/c 900 MM

# K 10 c 200

2 K 12

2 K 12  
 L=5000 MM  
 2 K 10  
 3 K 16  
 L=5000 MM

120  
 80  
 500  
 LYKKJUR K 8  
 c 200 L=1400 MM

SNÍÐ - A 1:20

FR.SKRÖFUR 10x100 MM c/c 225 MM  
 STÖRAR SKINNUR

LÍMTRÉSBITI 115x567 MM

2 STK. L 100x75x9 LENGÐ 400 MM  
 3 STK. M16 BOLTAR  
 4 STK. M 16x150 MM MÖRBOLTAR  
 SÆTI FYRIR BITA B=140 MM,H=650 MM,D=70 MM

# K 10 c 200

2 K 12  
 L=5000 MM  
 2 K 10  
 2 K 16  
 L=4400 MM

120  
 80  
 500  
 LYKKJUR K 8  
 c 200 L=1400 MM

SNÍÐ - B 1:20

BERANDI STÁLPRÓFILL A BAUTEILE 85/280  
 FRÁSKR. 8/80 Í HVERJA BÄRU STÖRAR SKINNUR  
 SPERRUEFNI 50x200 MM BOLTAST 4 VEGG  
 MÖRBOLTAR M12x150 MM c/c 900 MM

# K 10 c 200

2 K 12  
 L=4400 MM  
 2 K 10  
 2 K 16  
 L=4400 MM

SNÍÐ - C 1:20

MÖRBOLTAR M10x120 MM c/c 800 MM  
 STÖRAR SKINNUR

Byggingafultrúi Hafnarfjarðar  
 Algjætt þann  
 13 AUG 2007  
 E. G.

Breytingar

A	júli, 2007	FESTINGAR Í SNÍÐUM A- OG B- BREYTT

SÚÐURHELLA NR.6, HAFNARFIRÐI

HERMANN ISEBARN MFI  
 TEIKNISTOFA SÚÐURLANDSBRAUT 4,8  
 s 5887544 kt 050244-4319 netfang his@simnet.is

Mál	1:20	ÞAKBITAR OG VEGGIR SNÍÐ
Dags.	mars, 2007	
Blad	9	
Yfirfarid		
Hannad	Hermann Isebarn	