



SLÓNGULENGDIR:

nr	heiti	rýmis	lengd m
8	Hjón		86
9	Herbergi		74
10	Skáli		76
11	Skáli		82
12	Herbergi		102
13	Baðh.		35
14	Þvottur		44

SLÓNGULENGDIR:

nr	heiti	rýmis	lengd m
8	Hjón		86
9	Herbergi		74
10	Skáli		76
11	Skáli		82
12	Herbergi		102
13	Baðh.		35
14	Þvottur		44

GÓLFHITALAGNIR - GRUNNMYND EFRI HÆÐAR, HÚS NR. 62 OG 64
MKV. 1:50

SKÝRINGAR:
Sjá almennar skýringar á teikningu 700.

Sjá gólfhitalagnir á efri hæð í húsum nr. 56, 58 og 60 á teikningu 904.
Sjá gólfhitalagnir á neðri hæð í húsum nr. 62 og 64 á teikningu nr. 902.

Allt lagnaefni skal vera vottað af Rb til þeirra nota sem hér um ræðir.
Um alla notkun og meðferð lagnaefnis skal fara eftir fyrirmælum framleiðanda efnisins og ákvæðum vottunarinnar.

Gólfhitalagnir skal leggja í anhydrið ilögn ofan á steyptri gólfplötu. Undir lagnir skal selja einangrunarmottu sérstaklega ætlaða til slíkra nota.
Rör skulu vera Ø18 mm, hitapólin, krossbundin PEX-rör.

Samþykkt þann
13 AUG. 2007

Byggingulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)			
(B)			
(C)			
(D)			

Hönnun höðs:

ALTEIKNING ehf
ÖLL ALMENN TÆKNIBJÓÐUSTA

MIDSALIR 7, 201 KÓPAVOGUR, SÍMI 897-4588

Þorsteinn Friðþjófsón, byggingateknifræðingur
Kt. 211055-5299 netfang: midsalir@alnet.is

KVISTAVELLIR 56-64
HAFNARFIRÐI

Teikningarheiti: GÓLFHITALAGNIR
GRUNNMYND EFRI HÆÐAR
HÚS NR. 62 og 64

Dags. 21.02.2007. Kvæði 1:50

Hannað þF Teknað þF Sunnþ. *[Signature]*

Verk. 06-802 Tekn.nr. 904 Breyt.nr.

