



SLÖNGULENGDIR:

| NR. | RÝMI     | LENGD |
|-----|----------|-------|
| 1   | FORSTOFA | 38 M  |
| 2   | HERBERGI | 94 M  |
| 3   | STOFA    | 100 M |
| 4   | STOFA    | 84 M  |
| 5   | ELDHÚS   | 92 M  |
| 6   | BÍLSKÚR  | 68 M  |
| 7   | BÍLSKÚR  | 75 M  |

SLÖNGULENGDIR:

| NR. | RÝMI     | LENGD |
|-----|----------|-------|
| 1   | FORSTOFA | 38 M  |
| 2   | HERBERGI | 94 M  |
| 3   | STOFA    | 100 M |
| 4   | STOFA    | 84 M  |
| 5   | ELDHÚS   | 92 M  |
| 6   | BÍLSKÚR  | 68 M  |
| 7   | BÍLSKÚR  | 75 M  |

GÓLFHITALAGNIR - GRUNNMYND NEDRI HÆÐAR, HÚS NR. 62 og 64  
MKV. 1:50

SKÝRINGAR:  
Sjá almennar skýringar á teikningu 700.

Sjá gólfhitalagnir á neðri hæð í húsum nr. 56, 58 og 64 á teikningu 901.  
Sjá gólfhitalagnir á efri hæð í húsum nr. 62 og 64 á teikningu nr. 904.

Allt lagnaefni skal vera vottað af Fb til þeirra nota sem hér um ræðir.  
Um alla notkun og meðferð lagnaefnis skal fara eftir fyrirmælum framleiðanda efnisins og ákvæðum vottunarinnar.

Gólfhitalagnir skal leggja í anhydryd flögn ofan á steyptri gólfplötu.  
Rör skulu vera Ø18 mm, hitapólin, krossbundin PEX-rör.

Samþykkt þann  
13 AUG. 2007

Byggingulltrúinn í Hafnarfirði  
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

| Br. nr. | Dags. | Af. | Breyting |
|---------|-------|-----|----------|
| (A)     |       |     |          |
| (B)     |       |     |          |
| (C)     |       |     |          |
| (D)     |       |     |          |

Hönnun hóss:

ALTEIKNING ehf  
ÖLL ALMENN TÆKNINGAVISTA

MÍÐSALIR 7, 201 KÓPAVOGUR, SÍMI 897-4588

Þorsteinn Friðbjósson, byggingatæknifræðingur  
Kl. 211055-5299 netfang: midsalir@btnet.is

**KVISTAVELLIR 56-64**  
HAFNARFIRÐI

Teikningarheiti: GÓLFHITALAGNIR  
GRUNNMYND NEDRI HÆÐAR  
HÚS NR. 62 OG 64

Dags. 21.02.2007. Kvæði 1:50

Hannað þF Teknað þF Samþ. *[Signature]*

Verkar. 06-802 Tekn.nr. 902 Breyt.nr.

