



SLÖNGULENGDIR:

NR.	RÝMI	LENGD
1	FORSTOFA	38 M
2	HERBERGI	94 M
3	STOFA	100 M
4	STOFA	94 M
5	ELDHÚS	92 M
6	BÍLSKÚR	68 M
7	BÍLSKÚR	75 M

SLÖNGULENGDIR:

NR.	RÝMI	LENGD
1	FORSTOFA	38 M
2	HERBERGI	94 M
3	STOFA	100 M
4	STOFA	94 M
5	ELDHÚS	92 M
6	BÍLSKÚR	68 M
7	BÍLSKÚR	75 M

SLÖNGULENGDIR:

NR.	RÝMI	LENGD
1	FORSTOFA	38 M
2	HERBERGI	94 M
3	STOFA	100 M
4	STOFA	94 M
5	ELDHÚS	92 M
6	BÍLSKÚR	68 M
7	BÍLSKÚR	75 M

GÓLFHITALAGNIR - GRUNNMYND NEDRI HÆÐAR, HÚS NR. 56, 58 OG 60  
MKV. 1:50

SKÝRINGAR:  
Sjá almennar skýringar á teikningu 700.

Sjá gólfhitalagnir á neðri hæð í húsum nr. 62 og 64 á teikningu 902.  
Sjá gólfhitalagnir á efri hæð í húsum nr. 56, 58 og 60 á teikningu nr. 903.

Allt lagnaefni skal vera vottað af Rb til þeirra nota sem hér um ræðir.  
Um alla notkun og meðferð lagnaefnis skal fara eftir fyrirmælum framleiðanda efnisins og ákvæðum vottunarinnar.

Gólfhitalagnir skal leggja í anhydryð lögna ofan á steyptri gólfplötu.  
Rör skulu vera Ø18 mm, hitapólin, krossbundin PEX-rör.

Samþykkt þann  
13. AUG. 2007  
Byggingufulltrúinn / Hafnarfirði  
F. n. Sigurbjartur Halldórsson

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
Ⓐ			
Ⓑ			
Ⓒ			
Ⓓ			

Hönnun húss:  
**ALTEIKNING ehf**  
ÖLL ALMENN TÆKNINGUMUNASTA  
MIDSALIR 7, 201 KÓPAVOGUR, SÍMI 897-4588

Þorsteinn Friðbjósson, byggingatæknifræðingur  
Kt. 211055-5299 netfang: midsalir@blnet.is

**KVISTAVELLIR 56-64**  
HAFNARFIRÐI

Teikningarheiti: GÓLFHITALAGNIR  
GRUNNMYND NEDRI HÆÐAR  
HÚS NR. 56, 58 OG 60

Dags. 21.02.2007, Kvæði 1:50

Hönnuð þf Teiknað þf Samþ. *[Signature]*

Verkef. 06-802 Teikn.nr. 901 Breyt.nr.

