

SKÝRINGAR
 - - - - - FRAMRÁS OFNALAGNA
 - - - - - BAKRÁS OFNALAGNA
 - - - - - FRAMRÁS GÓLFHITALAGNA
 - - - - - BAKRÁS GÓLFHITALAGNA
 ALLAR GÓLFHITALAGNIR ERU 17,2 NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.
 HÍLFARRÖR KOMI Á FRAMRÁS AD MOTTU

sorp

16

sorp

14

GÓLFHITATAFLA ÍBÚÐ-16

SLAUFNA (NR)	STADUR	ÞÖRF (W)	LENGD (m)	MILLIBIL (mm)	RENNSLI (L/KLST)	ATH.
S101	ELDHÚS	850	81	100	105	
S102	ELDHÚS	650	35	200	80	
S103	HERBERGI - 1	700	59	200	86	
S104	HERBERGI - 2	1050	72	200	129	
S105	BORÐSTOFA	1550	88	200	191	
S106	ÞVOTTAHÚS	250	25	200	31	
S107	BADHERBERGI - 2	350	24	200	43	
S108	STOFA	1000	76	200	123	
S109	STOFA	1250	105	100	154	
S110	FORSTOFA	550	38	200	68	
S111	VINNUHERBERGI	700	60	200	86	
S112	GÆYMSLA	900	43	200	111	
		12950	706		1207	

GÓLFHITI MAX 28°C
 RENNSLISHITI, FRAMRÁS 45°C
 DT=7°C

GÓLFHITATAFLA ÍBÚÐ-14

SLAUFNA (NR)	STADUR	ÞÖRF (W)	LENGD (m)	MILLIBIL (mm)	RENNSLI (L/KLST)	ATH.
S101	BORÐSTOFA	1500	101	200	185	
S102	HERBERGI - 1	700	72	200	86	
S103	HERBERGI - 2	1050	72	200	129	
S104	ELDHÚS	750	62	200	92	
S105	ÞVOTTAHÚS	250	27	200	31	
S106	BADHERBERGI - 2	350	24	200	43	
S107	STOFA	1250	111	200	154	
S108	STOFA	1250	114	200	154	
S109	FORSTOFA	550	38	200	68	
S110	VINNUHERBERGI	700	60	200	86	
S111	GÆYMSLA	900	43	200	111	
		12350	724		1139	


GÓLFHITI MAX 28°C
 RENNSLISHITI, FRAMRÁS 45°C
 DT=7°C

OFNATAFLA ÍBÚÐ-14

OFNA (NR)	STADUR	ÞÖRF (W)	LENGD (mm)	HÆD (mm)	TENGING	TEGUND OFNLOKA	ATH.
101	BADHERBERGI - 1	350	600	1750	B-D	FJVR	E.T.V. HANDKL OFN
102	ÞVOTTAHÚS	350	600	1750	B-D	FJVR	E.T.V. HANDKL OFN
103	BADHERBERGI - 2	350	600	1750	B-D	FJVR	E.T.V. HANDKL OFN
104	BILSKÚR	2900	1800	800	A-B	RA-UN10	
		3950					

* E.T.V. HANDKLÉDAOFN

HÆDIR OG LENGDIR Á OFNUM ERU MAXSTÆRÐIR. STAÐFESTA SKAL OFNASTÆRÐIR Á STAÐNUM FYRIR ÞÖNTUN.




OFNATAFLA ÍBÚÐ-16

OFNA (NR)	STADUR	ÞÖRF (W)	LENGD (mm)	HÆD (mm)	TENGING	TEGUND OFNLOKA	ATH.
101	BADHERBERGI - 1	350	600	1750	B-D	FJVR	E.T.V. HANDKL OFN
102	ÞVOTTAHÚS	350	600	1750	B-D	FJVR	E.T.V. HANDKL OFN
103	BADHERBERGI - 2	350	600	1750	B-D	FJVR	E.T.V. HANDKL OFN
104	BILSKÚR	2950	1800	800	A-B	RA-UN10	
		4000					

* E.T.V. HANDKLÉDAOFN

HÆDIR OG LENGDIR Á OFNUM ERU MAXSTÆRÐIR. STAÐFESTA SKAL OFNASTÆRÐIR Á STAÐNUM FYRIR ÞÖNTUN.



Samþykkt þann
13 AUG. 2007

Byggingultrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Nr.	Dags.	Breyting	Af

MÆLINGAR OG RÁÐGJÖF EHF
 Dalbrún 10, 701 Egilsstaðir
 Sími: 471-2620, Netfang: mor@sinnet.is

HNOÐRAVELLIR 12-16
HAFNARFJÖRÐUR

LAGNIR
 GÓLFHITI OG OFNAR
 GRUNNMYND

Teikn. BG/SG Hönnuður aðaluppdr. *[Signature]*
 Dags: 27-11-06 Mkr: 1:50 Nr: L05
 Samþ. *[Signature]* Stefán Guðmundsson Kl. 301171-4889