



Neysluvatns- og brunslagnir Skýringar.

Allar neysluagnir eru 63 16x2 mm ALPEX. Undantekning frá þessu er kaldvatnslagn í akrifstofubyggingu, s.já teikningu. Lagnir einangraðar með innveggjafelnsgrun nema að annað sé tekið fram á teikningu. Fara skal eftir leiðbeiningum framleiðanda varðandi þenslur og festingar á lögnum. Kerfi skal þrýstiprófa í 2 bör og skal þrýstingu stöðva í 24 klukkustundir án þess að falla. Lagnir skal tengja í hitakerfi viðkomandi teknirýma T1-T4.

Lagnir að brunslögnum skulu vera Aquatherm Fireslop PPR Lagnir sem samþykktar eru af Brunamatæstingun og Lagnir lagðar samkvæmt IST EN 12845.

- BS Brunslanga
- EV Eldhúsvaskur
- HL Handlaug
- HP Handþvottur
- ST Sturti
- VS Vatnssalerni
- AU Aukastútur

— Neysluvatn Kælt
- - - - - Neysluvatn Heitt

Byggingatulltrúi Hafnarfjarðar
Afgreitt þann
15 AUG 2007
C.C.

Sigurbjartur Halldórsson
Byggingateknifræðingur *RA 9/8/07*

Byggingar Sigurbjartur Halldórsson Laukhvólid 35, 110 Reykjavík	Skilríki Kl. 230656-3479 S. 8768022	Örugg 020807	Stærð 1:100	Skilríki Klettar ehf Cuxhavengata 1, Hafnarfirði	Skilríki Neysluvatnslagnir Rúmmynd/skýringar	Skilríki N104
Byggingar Sigurbjartur Halldórsson Ólafur Hermannsson						Bláa 05-1