



GRUNNMYND NEYSLUVATNS, 1. HÆÐ 1:50

SKÝRINGAR

HITAKERFI:  
 PÍPUR Í HITALÖGN (FRÁ GRIND AD TENGIKISTU OG AD OFNUM ERU AL-PEX SAMKV. DIN 16883, LEGGJAST Í FÓÐURRÖRUM AF VIDURKENNRI GERD

GÖLFHITALAGNIR ERU 18x2mm REHAU RAUTRM PLASTLAGNIR (EDA SAMBÆRIL) OG ERU ÞÆR LAGÐAR Í ÁSTEYPU LAG OFAN Á PLÖTU. EINS OG SÝNT ER Á GRUNNMYND FARA SKAL EFTIR LEIÐBEININGUM FRAMLEIÐANDA VARDANDI MEÐHÖNDLUN RÖRANNA HVER LAGNASLAUFA ER SJÁLFSÞEÐUR HITAGJAFI OG SÉ HÚN HEIL OG ÓSAMSETT GÖLFHITAKERFIÐ ER UPPLÖNDUNARKERFI MEÐ HRINGRÁSADALU OG HITASTYRDUM LOKA VATNSHITASKYNJARARI FYRIR LOKA ER STAÐSETTUR Í FRAMRÁS GÖLFHITAKERFIS OG TRYGGIR AD VATNIÐ FARI EKKI OF HEITT INNÁ SLAUFURNAR ÍSTILLA SKAL LOKANN Á 40° C Í RENNSLI INNÁ HVERJA SLAUFU ER STÝRT MEÐ SJÁLVIKURUM HITANEMUM

SETJA SKAL HLÍÐARHÖLKA UTAN UM RÖR, ÞAR SEM ÞAU FARA Í GEGNUM VEGGI OG TENGJAST KISTUM

ALLT EFTIR OG FRÁGANGUR SÉ SAMKV. ÍST 67 OG GILDANDI REGLUGERÐUM ALLT EFTIR SÉ VOTTAD (HAFI LAGNAEFNISVOTTUN)

NEYSLUVATNSLÖGN:

NEYSLUVATNSLÖGN (FRÁ GRIND AD TENGIKISTU OG MILLI TENGIKISTA) ERU AF GERDINNI AL-PEX SAMKV. DIN 16883 LEGGJAST Í FÓÐURRÖRUM AF VIDURKENNRI GERD NEYSLUVATNSLAGNIR (FRÁ TENGIKISTUM AD TÆKJUM) ERU RÖR Í RÖR LAGNIR RÖR SÉU AL-PEX AF VIDURKENNRI GERD, SJÁ STÆRÐIR Á GRUNNMYND NEYSLUVATNSLAGNA FÓÐURRÖR SÉU AF VIDURKENNRI GERD VATNSRÖR SKULU ÞOLA 70°C SAMFELT VID 1MPa VINNUPRÝSTING TENGISTYKKI SÉU ÚR AFZINNUNAR ÞOLNU MESSING

ALLT EFTIR OG FRÁGANGUR SÉ SAMKV. ÍST 67 OG GILDANDI REGLUGERÐUM ALLT EFTIR SÉ VOTTAD (HAFI LAGNAEFNISVOTTUN)

| Breyting: | Dags: | Breytt af: | Hverju breytt: |
|-----------|-------|------------|----------------|
|           |       |            |                |
|           |       |            |                |
|           |       |            |                |
|           |       |            |                |



Byggingarfulltrúi:

|            |                                         |      |
|------------|-----------------------------------------|------|
| Rúmgildi:  | Pungji:                                 | tonn |
| Flatarmál: | (Stuðning) / (Höndun þess) / (Stuðning) | m²   |
| Rúmmál:    | (Stuðning) + (Höndun þess) = (Stuðning) | m³   |
| Fjöldi:    |                                         | stk. |
| Flokkur:   |                                         | -    |

|            |                          |     |
|------------|--------------------------|-----|
| Efnisgæði: | Steypa burðar: C30       | MPa |
|            | Steypa kápa: C30         | MPa |
|            | Slakbending:             | MPa |
|            | Spennistál: fo,1,k/fpk = | MPa |
|            | Smíðastál:               | MPa |

|             |                     |    |
|-------------|---------------------|----|
| Steypuhúla: | Ytri brún (VK): 35  | mm |
|             | Innri brún (BE): 30 | mm |
|             | Neðri brún: 30      | mm |
|             | Efri brún: 30       | mm |

Beygjureglur jáms:

|                             |                |             |     |               |
|-----------------------------|----------------|-------------|-----|---------------|
| Lágmarks D / Minimum D:     | Ø ≤ 16mm       | min D = 4 Ø | ▽   | Loftorkuþerla |
|                             | Ø > 16mm       | min D = 7 Ø | ▽▽  | Mynstursteypa |
| Vinklar, krókar og slautur: | 90° ≤ α < 150° | α > 150°    | ▽▽▽ | Léithraunað   |
| Skerfjökkjur:               |                |             | ○   | Glatað        |
|                             |                |             | ○   | Þússað        |
|                             |                |             | ○   | Véjþússað     |
|                             |                |             | ○   | Kústað        |
|                             |                |             | HM  | Hvítur marmar |
|                             |                |             | A   | Annað         |
|                             |                |             | B   | Stálmót       |

| Nr. | Vörunúmer | Vöruheiti | Magn |
|-----|-----------|-----------|------|
|     |           |           |      |
|     |           |           |      |
|     |           |           |      |
|     |           |           |      |
|     |           |           |      |

Skýringar

Byggingarfulltrúi Hafnarfjarðar  
 Algjafitt þann  
 20 AUG 2007  
 G.G.

HÖNNUNARSVIÐ

|                       |                                                                       |                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Verkkaupi:            | Bjarni Gunnarsson                                                     | Einingarnúmer:       |
|                       |                                                                       | Verknr.: V-707       |
|                       | +354                                                                  | Mkv.: 150,120        |
| Verkefni:             | Einbýlishús<br>Funnás 36, Hafnarfjörði<br>Grunnmynd neysluvatns 1.hæð | Hæð: 1.hæð           |
| Samþæmingarhönnuður:  | svetnir Nowjibow                                                      | Hannað: VJ           |
| Undirskrift hönnuðar: | 0205614759                                                            | Teiknað: BS          |
|                       |                                                                       | Yfirfarið: VJ        |
|                       |                                                                       | Útg.dags: 08.08.2007 |
|                       |                                                                       | Teikn.nr.: V707-P06  |