



**SKÝRINGAR**

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5.  
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.  
 TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.  
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.  
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.  
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.  
 F = BÆJARSÍMI, T+F = TÖLVA OG SÍMI, L = LOFTNET  
 F° = HITANEMAR F. GÓLFHITA HÆÐ = 160sm  
 (H) HÁTALARADÓSIR HÆÐ = 20sm, DS = DYRASÍMI HÆÐ = 130sm  
 (R) REYKSKYNNJARI jóniskur  
 (R) REYKSKYNNJARI optiskur  
 (H) HITASKYNNJARI  
 (O) HREYFISKYNNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS HÆÐ = V/LOFT

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

*limtjón*

A	07.05.14	HEIMTAUGAR-OG FULLNÁÐARTEIKNING	B.P.T.	T.S.	<i>Mausly</i>	220146-2439
ÚTG.	DAGS.	TEIKN.	HANNAÐ	SAMPYKKT	KENNTALA	

**HLÍÐARÁS 32 HAFNARFIRÐI**  
**RAFLÖGN EFRI HÆÐ**

**TERA** S/F  
 RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA  
 EDMUND BELLERSEN  
 TRAUJÓLF SVEINBJÖRNSSON

MEV.	1:50
TEIKNR.	3
SÍÐASTA TNR.	
TNR.	3 AF 6
ÚTG.	A