



SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5.
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
 TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÓMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
 F = BÆJARSÍMI, T+F = TÖLVA OG SÍMI, L = LOFTNET
 r° = HITANEMAR F. GÓLFHITA HÆÐ = 160sm
 (H) HÁTALARADÓSIR HÆÐ = 20sm, DS = DYRASÍMI HÆÐ = 130sm
 (R) REYKSKYNJARI jóniskur
 (R) REYKSKYNJARI optiskur
 (H) HITASKYNJARI
 ○ → HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS HÆÐ = V/LOFT

NEMA ANNARS SÉ GETT

Limfjör

A	07.05.14	HEIMTAUGAR-OG FULLNAÐARTEIKNING	B.P.T.	T.S.	<i>Limfjör</i>	220146-2439
ÚTG.	DAGS.		TEIKN.	HANNAÐ	SAMPYKKT	KENNTALA

HLÍÐARÁS 32 HAFNARFIRÐI
SMÁSPENNULÖGN EFRI HÆÐ

TERA s/f
 EDMUND BELLERSEN
 TRAUTI SVEINBÖRNSON

RAFMAGNISVERKFRÆÐISTOFA
 RAFMAGNITEKNIFR.
 SÍMI 5687368
 SÍMI 5687390

MEY.	1:50
TEIKN.NR.	5
SÉBASTA TNR.	
TNR.	5 AF 6
ÚTG.	A