



TIMBURVIRKI.
 Timburvirki er skv. ÍST/DS 413
 Burðarvirðir (sperrur, gólfbitar o.p.h.) skal vera í styrkleikaflokki k18 (T 20)
 Timburstærðir eru í millimetrum.
 Límitré séu í gæðaflokki L40
 Sperruefni skal vera beint, húsburt og laust við stóra kvisti.
 Bera skal fúavarnarefni á alla sperruenda svo og þær sperrur sem festast eða liggja við stein.
 Þar sem timbur leggst að steinsteypu skal setja eitt lag af tjörupappa á milli.
 Fúavarnarefnið skal bera á þurrt timbur.¹
 Allir festihlutir úr járninu skulu vera heitgalvanhúðaðir, nema annað sé tekið fram á teikningu.
 Undir allar boltarær sem herðast að timbri komi skífur með þvermál 3 x d og þykkt 0,3 x d (d = þvermál bolta.)
 Krossviður sem notast í laska eða stífingar skal vera vatnspólinn og minnst 5-laga.

ÞAKKLÆÐNING
 Negling.
 Borðaklæðningu og þakstál skal negla í samræmi við Rb-blöð nr. Rb-(47).103. Negling skal þannig útfærð að hún verði 50% þéttari við þakbrúnir og 100% þéttari á hornum.

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar
 Afgreitt þann
 22 AUG 2007
 G.G.

BREKKUÁS 29 HAFNARFIRÐI	
ÞAKVIRKI - GRUNNMYND	Mkv. 1:50
	Hannað E.V.
	Teiknað E.V.
Dags. 5. ÁGÚST. 2007 kl. 7 AF 10	Nr. BREKKUÁS29UV Yfirfarið EW
ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUNNDAR <i>Eyjólfur Valgarðsson</i> Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169	TR.aust s/f TÆKNIFRÆÐINGARNIR Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169 Sigurður Grétarsson Sími: 471-2257