



**Skýringar:**

Málstrumur rofa sé 10A og tengia sé 16A.  
 Pipur raflegra séu 16mm, pipur loftnets og símalagna séu 20mm,  
 hæð rofa sé 105cm, hæð tengia sé 20cm, nema annars sé getó.  
 Allar hæðir miðast við fullfrængingn gólf.  
 Taka skal mál milliveggja ekkv. smíðateikningu.  
 Binda skal samman vatnsinntök og jarðbinda beðker og sturtubotn.  
 Ganga skal frá rafloögnum skv. reglugerð LS og  
 Hitaveitu Suðurnesja.  
 L tákna loftnet / F síma / DS dýrasíma / S smáspennutöflu / R8  
 reykakynjara / Vaðkerfi.

- |   |                           |   |                    |
|---|---------------------------|---|--------------------|
| ⊕ | Tengill                   | ⊗ | Innsett ljós í box |
| ⊕ | Tengill m/rofa og samrofa | ⊕ | Jarðtenging        |
| ⊕ | Tengill m/samrofa         | — | Pípu eða kapellögn |
| ⊕ | Tengill m/rofa            | ▬ | Taffa eða tengibox |
| ⊕ | Rofi                      | ⊕ | Dyrþjalla          |
| ⊕ | Samrofi                   | ⊕ | Tengill loftnet    |
| ⊕ | Krossrofi                 | ⊕ | Tengill síma       |
| ⊕ | Loftljós                  | ⊕ | Bjölluhneppur      |
| ⊕ | Veggljós                  | ⊕ | Hreyfingjari 180   |
| ⊕ | Tengidóe á vegg           | ⊕ | Tafnals            |
| ⊕ | Tengidóe á loft           |   |                    |

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar  
 Afgreitt þann  
 01 NOV. 2005

*Samb. Jon Guðmundsson*

Hannað af SB	Teiknað af AP	Yfirfarið - Dags SB - 00/00/00	Útgáfa 1 af 3	Dags: 24/10/05	Kvarði 1:50
Furuvellir 29 Rafagnateikning			Grunnmynd <i>Samb. Magnús Björn 1006695449</i>		