



# Skýringar:

( Gilda nema annars sé getið á teikningu )

Allar lagnir skulu vera hular 16 mm plastpípur, leiðarar 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> cu.

Hæð tengla skal vera 20 cm, hæð rofa 110 cm, frá fullfráengnu gólfi

Hæð tengla hjá rofum skal vera sama og hæð rofa.

Málstraumur rofa og tengla skal vera  $\geq 10$  A Snertispennuvörn skal vera jarðbinding um sérskauf, núllun og lekastraumsrofavörn Jarðbinda skal leiðandi málmhluta lagna.

Spennujafna skal pípukerfi fyrir heitt og kalt vatn. Frágangur sökkulskauts skal vera í samræmi við TTS 2001

Rafverktaka er heimilt að víkja frá þessum teikningum, að ósk eiganda eða vegna aðstæðna, enda fari breytingar ekki í bága við ákvæði RUR eða TTS 2001. Færa skal breytingar inn á viðkomandi teikningu

Glitvellir 50, 221 Hafnarfirði

Smáspennulagnir og skýringar

Samþykkt:

*Snæbjörn Ingvarsson*

**BLIKÓ ehf.**

Snæbjörn Ingvarsson rafmagnstæknifræðingur  
Heiðvangur 18, 220 Hafnarfjörður kt. 160454-5209  
S. 8992154,-5868654, E-mail bliko@hive.is

Mælikv. 1:100

dags.11.09.06

Teikn nr. 253

*Snæbjörn Ingvarsson* 110906-3429