



Skýringar.
 Rofar í hæð 105cm, tenglar í hæð 20cm nema annað sé tekið fram á teikningu.
 Fyrir útljós sé notaðar veggdósur 70mm.
 Vír í 10A grein sé 1,5q.
 Vír í 16A grein sé 1,5q.
 Vír í 20A grein sé 2,5q.
 Vír í 25A grein sé 4q.
 Jarðvír fyrir böð og sturtubotana 6q.
 Lagnir séu 16mm rör nema annað sé tekið fram.
 Lagnir fyrir síma og loftnet séu 20mm og dregið saman í rör.
 Loftnet og sími sé lagt í stjórnutengingu mest séu 2tenglar á hverjum legg.
 Lagnir fyrir inntök séu 50mm pvc rör dýpt 70cm.

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar
 Afgreitt bann
 22 JÚLÍ 2005

Hanni Jónas Stefánsson

Fífuvellir 2 Hafnarfirði
 Smáspenna neðnihæð kv: 1:50

Hanni Jónas Stefánsson kt271258-4459
 April 2005 tekn 3 af 5
 Breyting