



Skýringar.
 Rofar í hæð 105cm, tenglar í hæð 20cm nema annað sé tekið fram á teikningu.
 Fyrir útljós sé notaðar veggdósir 70mm.
 Vir í 10A grein sé 1,5q.
 Vir í 16A grein sé 1,5q.
 Vir í 20A grein sé 2,5q.
 Vir í 25A grein sé 4q.
 Jarðvir fyrir böð og sturtubotana 6q.
 Lagnir séu 16mm rör nema annað sé tekið fram.
 Lagnir fyrir síma og loftnet séu 20mm og dregið saman í rör.
 Loftnet og sími sé lagt í stjórnutengingu mest séu 2tenglar á hverjum legg.
 Lagnir fyrir inntök séu 50mm pvc rör dýpt 70cm.

Byggingafrútrúi Hafnarfjarðar
 Afreiðt bann
 22 JÚLÍ 2005

Jónas Stefánsson

Fífuvellir 2 Hafnarfirði
 Raflögn neðrihæð kv:1:50

Hannað Jónas Stefánsson kt:271258-4459
 Apríl 2005 teikn 2 af 5
 Breyting