



SAMÞYKKT
Sigursteinn Þorsteinsson 2812854-5969
 Nafn: *Sigursteinn Þorsteinsson* Kennitala:
Halldór Þór Arnarson
 Arkitekt: *Halldór Þór Arnarson* Kennitala:
 Byggingafræðingur BFI Kennitala:
 Kt. 160171-3329

SKÝRINGAR FYRIR LÁGSPENNUKERFI:

HULDAR LAGNALEIÐIR Í VEGGJUM OG LOFTUM SKULU VERA 16 mm PLASTPÍPULAGNIR.
 HÆÐ ROFA SKAL VERA 1.150 mm FRÁ GÓLFI Í MIÐJA DÓS, TENGLAR VIÐ ROFA ERU Í SÖMU HÆÐ OG ROFINN.
 HÆÐ TENGLA SKAL VERA 250mm Í MIÐJA DÓS NEMA Á SALERNUM Í STURTUM OG ELDHÚSI ÞAR ERU TENGLAR 1.150 mm FRÁ GÓLFI.
 ÞAR SEM ROFAR OG TENGLAR ERU TEIKNADIR VIÐ DYR, SKULU ÞEIR VERA Í 140 mm FJARLÆGÐ FRÁ DYRAGATI.

ÞAR SEM BÚNAÐUR Í LÁG- OG SMÁSPENNULÖGNUM KEMUR HLIÐ VIÐ HLIÐ
 SKAL LÁGSPENNTUR BÚNAÐUR ÁVALT VERA TIL VINSTRI OG SMÁSPENNTUR BÚNAÐUR TIL HÆGRI.

MÁL ERU GEFIN FRÁ MIÐRI DÓS Í MIÐJA DÓS OG FRÁ FULLFRÁGENGNUM VEGG EÐA GÓLFI.
 ÖLL MÁL ERU GEFIN Í mm.

GILDLEIKI LEIÐARA Í TAUGUM OG STRENGJUM SÉ 1,5q.

HÆÐ OG STAÐSETNING TENGLA Í ELDHÚSI SKAL MIÐAST VIÐ INNRETTINGATEIKNINGAR ARKITEKTA
 STÆRÐ OG GERÐ TENGLA ÁSAMT STÆRÐ VARBÚNAÐAR OG LAGNA FYRIR TÆKI Í ELDHÚSI M.V. LEIÐB. FRAMLEIÐANDIA.
 UPPGEFIN HÆÐ OG STAÐSETNING TENGLA Í ELDHÚSI ER LEIÐBEINANDI.

HÆÐ VEGGDÓSA YFIR SPEGLUM Á SNYRTINGUM SKAL MIÐAST VIÐ INNRETTINGATEIKNINGAR ARKITEKTA.
 SETJA SKAL EINA ROFADÓS FYRIR HVERN ROFA EÐA DIMMER.

OFANGREINDAR SKÝRINGAR GILDA NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Á TEIKNINGUM

- × LOFTLJÓS (TENGIDÓS)
- ⊗ HALÓGEN
- ⊗ VEGGLJÓS
- ⊗⇒ STIGALJÓS
- ⊗ HALÓGEN Í INNRETTINGU
- ⊙ TENGIDÓS

14.11.2006

Samþykkt bann
 14 NOV. 2006
 Byggingafræðingur í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

RAFLAGNIR

Glitvellir 25
 221 Hafnarfjörður

Raflagnir og dreifiskápar

DAGS: 06.11.2006	YFIRF. BG
MKV: 1:50	SAMP. Sp
TEIKNAD: HA	SKRÁ
HANNAD: Sigursteinn Þorsteinsson	

100-02 0501

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGA, AÐ HLUTA
 EÐA HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUÐA