



undirritun samræmingarhönnuðar:

Skýringar

- Hæð rofa skal vera 110cm. frá fullfráengnu gólfi.
- Hæð rofa í hjónabergeri sé 80cm.
- Hæð tengla L og F séu 20cm.
- DS. sé 130cm
- Hæð veggljósa sé 170cm.
- Hæð veggljósa í wc. og baði sé 200cm
- Hæð veggljósa í eldhúsi sé 150cm.
- Hæð tengla við eldavél sé 30cm.
- Hæð tengla við viftu sé 200cm.
- Hæð úti ljósa sé 170cm.
- Smáspennu og lágspennu tenglar skulu vera í sama ramma þar sem það á við.
- Málstraumur rofa og tengla sé 10A
- Rör séu 16mm plastpípur 1,5q
- Rör fyrir eldavél 20mm plastpípur og vír 4q
- Taka skal mál milliveggja skv. smíðateikningu.

Byggingufulltrúi Hafnarfjarðar
Algreitt þann
15. AUG. 2005

Br.	Dags.	Breyting	Br.	Sþ.	
AKURVELLIR2 2HÆÐ LÁGSPENNA					
Elys ehf <small>Reykjavíkurvegi 60 220 Hafn. s. 565-4750 gsm. 897-6530</small>					
Hannab:	þKK	Teiknað:	KÓÞ	Yfirfarð:	þKK
Samþykkt:	<i>Þorsteinn</i>	Kl.:	040851-4969		
Töluskrif:					
Mkv.	1:50	Bliðstærð:	A1		
Dags.	06.06.05	Nr.	103-0505	Blið:	5 af 10

þin