Sérstakar skýringar vegna glerlokunar á svalagöngum.

Til skjólmyndunnar á svalgöngum er svalagöngum lokað að hluta með 8 mm hertu gleri.
Til að uppfylla ákvæði bygginga og brunareglugerða varðandi reykræstingu
má glerklæðning/ lokun ekki loka svalagangi meira en að tryggð verði eðlileg reykræsting
svalaganganna.
Það er gert þannig í þessu tilviki að reyst er stálvirki sem ber uppi glerklæðningu úr 8 mm hertu gleri.
Gler stærðir eru þannig að 100 mm rifa myndast neðan við gler á milli glereininga sitt
hvorumegin við stálsúlur er 100 mm rifa, og að ofan er 500 mm bil.
Á þann hátt er tryggð 40% opnun flatarins.

SNIÐ B-B MKV. 1:50.

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar
Afgreitt þann
30 JUN 2006

ESKIVELLIR 7 HAFNARFIRÐI.

Sigurður Þorvarðarson byggingafræðingur bfí.
Teiknistofan Strandgötu 11 220 Hafnarfirði.
Sími: 5651510. Netfang: teiknistofan@simnet.is
STH. teiknistofan ehf. kt. 510298-2769. Kt. aðalhönnuðar: 141250-4189.

Skýringar:	Séruppdráttur.		
Teikning:	SNIÐ B-B.		
Mælikvarði:	1 : 50.	Dagsetning: 6 júlí 2004.	
Undirskrift:			
Blað nr: 13 af 18.			
Breytt:			