



Skýringar:

Lagnir séu 3x1,5q hular 16mm plastpípulögn.

Smáspennulagnir séu 20mm plastpípulögn.

Málstraumur rofa og tengla sé 10A.

Hæð á rofum sé 110cm, tenglar og smáspenna 20cm.

Hæð á veggjóstum 170cm.

Hæð á veggjóstum á böðum sé 200cm.

Hæð á útljóstum sé 170cm.

Hæð á tenglum í bílskúr sé 110cm.

Staðsetningar á léttum veggjum mælast af arkitektateikningum.

Nákvæmar staðsetningar í eldhúsi og böðum ákveðist í samráði

við eiganda og arkitekt.

Nema annars sé getið.

- ⑥
- 1 - Gr.1 20A H70
 - 2 - Gr.2 16A H110
 - 3 - Gr.3 16A H140
 - 4 - Gr.4 16A H70
 - 5 - Gr.5 16A H70
 - 6 - Gr.6 16A H70

M. HUNTINGDON-WILLIAMS
130755 8019
ABALHUNNUÐUR

Skýringar	Gunnar Viggósson Löggiltur raflagnahönnuður Suðurási 28, 110 Reykjavík s. 822-2855 kt. 010564-3449	Verkhelti Fjólúvellir 10 221 Hafnarfjörður	Lýsing Grunnmynd hæðar og skýringar Rafloagn Lág- og smáspenna	Dags. Júní 2006 Kvarði 1/50	Hannað GV Teiknað GV	Blað 1 af 3 Verknúmer 0512-064a
-----------	---	--	---	--------------------------------------	-------------------------------	--