



Inntak Rafveitu, Síma og fjarþskípa. Rör skulu ná út fyrir lóðarmörk.

**SKÝRINGAR:**

HÆÐ ROFA SKAL VERA 110cm FRÁ FULLFRÁGANGNU GÓLFI. HÆÐ TENGLA VIÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFINN. HÆÐ TENGLA Í ELDHÚSI, ÞVOTTAHÚSI, BAÐHERBERGI, WC OG BÍLSKÚR SKAL VERA 110cm EN AÐRIR TENGLAR Í 20cm HÆÐ FRÁ FULLFRÁGANGNU GÓLFI. PÍPUR SÉU 16mm OG VÍR 1,5¢.

NEMA ANNARS SÉ GETID

INNTAKSPÍPUR SKULU VERA AF PEH GERÐ FRÁ REYKJALUNDI EDA SAMBÆRILEG.

FARA SKAL EFTIR REGLUGERÐ UM RAFORKUVIRKI OG TÆKNILEGUM TENGISKILMÁLUM RAFVEITNA.

*Ólafur Gísli Baldursson*  
**ÓLAFUR GÍSLI BALDURSSON**  
 KT:240563-5689

ÓTG.	DAGS.	TEIKN.	BREYTT	YFIRF.	SAMP.

HANNAÐ	Ó.G.B.
TEIKNAD	Ó.G.B.
YFIRF.	
SAMP.	
DAGS.	12.07.2006
VERKNR.	
TEIKN. NR.	1



Drekavellir 35, Hafnarfirði

RAFLAGNIR

Afstöðumynd 1:500

ÓTG.