



**SKÝRINGAR**  
 LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5.  
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 110sm.  
 TENGLAR VÍÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.  
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.  
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 200sm.  
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.

L = SJÓNVARP, F = BÆJARSÍMI  
 H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm  
 [R] REYKSKYJNARI jónískur  
 [R] REYKSKYJNARI optískur  
 ○ HREYFISKYJNARI ÞJÓFAVARNAKERFIS H=V/LOFT

≡ ∅ 2x32 mm garðljósing út grunni  
 ≡ ∅ 2x50 mm pl p Sími og Sjónvarp  
 ≡ ∅ 90 mm pl p f Rafmagn

Að lóðarmörkum

NOG.	05-09-01	HEIMTAUGAR- OG FULLNADARTEIKNING	T.S.	T.S.	220146-2439
DAGS.			TEKNI	HANNAÐ	KENNTALA

**EINIVELLIR 5 HAFNARFIRÐI**  
**GEYMSLUKJALLARI RAFLÖGN**

TERA s/p

RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA  
 EDUARD HELLERSEN  
 TRAUSTRY PVEINGISBORGUN  
 RAFMAGNSRÁÐGAFI

SKM 5041 5042 5043 5044 5045 5046 5047 5048 5049 5050

MKV. 1:50  
 TEIKNENK. 2  
 SÍÐASTA TÖN. 9  
 TÖN. 2 AP 9  
 GEFMILLUR A

Byggingafræðingur  
 Algrætt bann  
 13 SEPT. 2005

ahCarp