



SKÝRINGAR
 LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5.
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 110sm.
 TENGLAR VÍÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 200sm.
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.

L = SJÓNVARP, F = BÆJARSÍMI
 H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm
 [R] REYKSKYNNJARI jónskur
 [R] REYKSKYNNJARI optískur
 ○ HREYFISKYNNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=VILOFT

NEMA ANNARS SÉ GEITID

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar
 Alfreitt Þann
 13. SEPT. 2005

A		05-09-01	HEIMTAUGAR- OG FULLNADARTEIKNING	T.S.	T.S.	220146-2439	220146-2439	TERA	RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA	MEY: 1:50
ÚTÖ.	DACR			TERNA	HANNAB	SAMÞYKKT	KENNITALA	TERA	EDMUND BELLERSEN TRÁUSTI SVENBÓRÐSSON	TRUKSKR 4
									RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA EDMUND BELLERSEN TRÁUSTI SVENBÓRÐSSON	SÍÐASTIA INK 4
									SDÍ 568738 SÍMÍ 568730	INR 4
										AP 9
										ÓTÖ. A

ah