



SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5.
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 110 sm.
 TENGLAR VÍÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 200sm.
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 200sm.
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.

NEMA ANNARS SÉ GETID

- L = SIÓNVARP, F = BÆJARSÍMI
- H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm
- [R] REYKSKYNNIARI JÓNISKUR
- [R] REYKSKYNNIARI OPTÍSKUR
- HREYFISKYNNIARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT

Byggingafræðingur
 Alfreitt Þann
 13. SEPT. 2005

**EINIVELLIR 5 HAFNARFIRÐI
 3 HÆÐ RAFLÖGN OG SMÁSPENNA**

A	05-09-01	HEIMTAUGAR- OG FULLNADARTEIKNING	T.S.	T.S.	220146-2439
ÖG.	DAGR.		TEIKN.	HANNAÐ	KENNTALA

TERA S/F RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA
 RÚÐVINDV. HELLERBIRN RÓÐMAGNOTKILNIR SÍÐI 587508
 TRAUPTI SV. ÞORRÞORNSON RAFMAGNSGJAFNIR SÍÐI 587590

SKV.	1:50
TEIKN.	6
SÍÐASTA TNR.	
TNR.	6
AP.	9
ÖG.	A