



**SKÝRINGAR**

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5.  
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 110sm.  
 TENGLAR VÍÐ ROFA SÉU Í SÓMU HÆÐ OG ROFAR.  
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.  
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 200sm.  
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

L = SIÓNVARP, F = BÆJARSÍMI  
 H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm  
 [R] REYKSKYNJARI jóniskur  
 [R] REYKSKYNJARI optiskur  
 ○ HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT

Byggingaulltrúi Hafnarfjarðar  
 Alfreitt Þann  
 13 SEPT 2005

**EINIVELLIR 5 HAFNARFIRÐI  
 4 HÆÐ RAFLÖGN OG SMÁSPENNA**

A	05-09-01	HEIMTAUGAR- OG FULLNADARTEIKNING	T.S.	T.S.	220146-2439
ÓTL.	DAÐK.		TEYKN.	HANNAÐ	KENNITALA

**TERA** s/f  
 RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA  
 EDMUND BELLESEN  
 TRAEÐI SVENDBERGSSON

SKV.	1:50
TEYKN.	7
MIÐMATA DNK.	
DNK.	7 AP 9
ÚTL.	A