



SKÝRINGAR:

LAGNIR SKULU VERA HULDAR 16mm PÍPULAGNIR OG TAUGAR 3x1,5q

HÆÐ Á TENGLUM SKAL VERA 20cm

HÆÐ Á ROFUM SKAL VERA 110cm

HÆÐ Á VEGGDÓSUM SKAL VERA 200cm

ÞAR SEM ROFAR OG TENGLAR ERU SAMAN SKULU TENGLAR VERA UNDIR ROFUM.

ÖLL MÁL ERU MIÐUD VIÐ FULLFRÁGENGING GÖLF OG Í MIÐJA DÓS.

MÁLSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SÉ 10A

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

RTK
RAFTEIKNISTOFA
THOMAS KAABER

SKÓLAVÖRDUSTÍG 3
 S: 552 1266 FAX: 552 8266
 E-MAIL: rtk@sk3.is
 KT: 420198-2999

HNODRAVELLIR 40
HAFNARFIRDI
 HEIMTAUGARTEIKNING
 AFSTÖÐUMYND-SKÝRINGAR

SAMP. *Thomas Kaaber*

VERKNR. 1227 TEIKN.NR. 01

D. NÓV.06 BL.01 AF.02 MKV.1:500/50

H. JÐH T. JÐH Y. TK

M.A.H. 4/12 2006