



**Skýringar**

**Bending**  
 Bending í veðurkápu skal vera K189  
 Bending í burðareiningu skal vera K257  
 Í útbrúnum og í kringum op í veðurkápu skal vera 1 stk. K10.  
 Í útbrúnum á burðareiningu skal vera 2 stk. K10.  
 Umhverfis öll op í burðareiningu skal vera 2 stk. K12 sem nær 500 mm út fyrir op.  
 Niður úr og upp úr einingum skulu koma K10 vinklar L=1100 mm, c/c 250 mm nema annað komi fram.  
 Úr veggendum burðareininga komi lykkjur K10 c/c 250

Byggingafultrúð Hafnarfjarðar  
 Algjafitt þann  
 13 SEPT. 2005

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kl. 163551-2529 Brokkugötu 8 Hafnarfjörður Sími: 555-4008, 661-6651 Netfang: svennih@internet.is		Staður Skýring Útveggjæðingar, 1. hæð	Hannað / Teiknað Kvarði Dagsetning Verkr. Teikn.nr.
Hannað / Teiknað		1:50	2.9.05
		11-05	1-09