



Tákna fyrir lagnir

Skolplögn	VS	Vatnssalerni
Regnvatnslögn	HL	Handlaug
Jarðvatnslögn	BK	Baðkar
Jarðvatn+Regnvatnslögn	SB	Steypið
Neysluvatn	EV	Eldsvaskur
Bakrennsli Hitaveitu	pV	Þvottavél
	SV	Skolvaskur
	GNF	Gegnumstreymisníðurföll
	NF	Níðurföll
	FP	Fallþrpa
	pN	Þakníðurföll

SKÝRINGAR

Fráveitilagnir undir botnplötu og utan með hási skulu vera úr PVC.
 Gröf skal fyrir lögnum 1 fullþjappað fyllingaefti.
 Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag.
 Lagnir skulu liggja á belgnum ekki á múffum.
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þættihringjum.
 Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

Byggingafræðingur
 Sveinbjörn Hinriksson
 23. NOV. 2005

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannad
B1	Regnvatnslögn breytt	21.11.05	S.H.
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kl. 160851-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfjörður Sími: 555-4003, 551-9851 Netfang: sveinhi@intermet.is		Staður: Berjavellir 3 Hafnarfjörður Skýring: Grunnlaginn	
Hannad / Teiknað	Kvart	Dagsetning	Verkr.
	1:50	21.11.05	11-05
		Teikn.nr.	1-01

Grunnlaginn, 1:50