



Byggingafultrúi Hafnarfjarðar
Afaréitt bann
18 NOV. 2005

LAGNIR Í GRUNNI
FRÁRENNSLI FRÁ HITAVEITU SKAL VERA ÚR P.E.H. (POLYETHYLEN)
AÐRAR LAGNIR Í GRUNNI SKULU VERA ÚR P.V.C. (POLYVYNILCLORID)
LAGNIR Í GRUNNI SÉU Ø100mm MED GÚMMÍPÉTTIHRINGJUM.
LAGNIR SKULU LAGÐAR Í VÉLPJAPPAN SAND OG HULDAR
MED MINNST 150mm SANDLAGI.
LAGNIR Í GRUNNI SKAL LEGGJA MED MINNST 2,0% HALLA OG MEST 30% HALLA.
EFNI OG FRÁGANGUR SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI REGLU-
GERÐIR OG STAÐLA.

FLÉTTUVELLIR 16 HAFNARFIRÐI

FRÁRENNSLISLAGNIR		Mkv. 1:50
		Hannað E.V.
		Teiknað E.V.
Dags. 16.NÓV. 2005 Blað 1 AF 1 Nr. FLETTUV16FR		Yfirferið ✓

Nr.	Dags.	Breyting	Af
1.	SEPT.2005	FRÁRENNSLI HITAVEITU Í REGNVATNSFRÁR.	E.V.
2.	OKT.2005	LAGNIR Í BÍLSKÚR STAÐFERÐAR	E.V.
3.	NOV.2005	REGNV.LAGNIR FRÁ ÞAKRENNUM	E.V.
4.	16.NOV.2005	REGNV.LAGNIR FELDAR ÚT Á SUÐURHLIÐ	E.V.

ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUNÐAR
Eyjólfur Valgarðsson
Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169

TR.aust s/f
TÆKNIFRÆÐINGARNIR
Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169
Sigurbur Grétarsson Sími: 471-2257