



STEYPA:
 SÖKKLAR S-200
 PLATA S-200
 LOFTBLENDI 5%
 SIGMÁL 60-80MM
 PLÖTUYKKT 120MM

JÁRNALÖGN
 Í EFRI OG NEDRI BRÚN SÖKKLA KOMI 2 K12
 SEM BEYGJAST FYRIR HORN Í PLÖTU Á
 FYLLINGU KOMI #K10C/C300 Í MIÐJA
 PLÖTU. 12MM JÁRN Í NEDRI BRÚN SÖKKLA
 FESTIST SAMAN MEÐ KLEMMUM
 V/JARÐTENGINGAR

SÖKKLAR OG UNDIRSTÖÐUGRUNNUR
 UNDIRSTAÐA ER Á MÓHELLU.
 HREINSA SKAL ALLAN LAUSAN OG LÍFRÆNAN JARÐVEG
 UNÐAN SÖKKLUM OG STEYPA ÞRIFALAG ÞAR SEM
 ÞÖRF ER Á. MESTA ÁLAG Á UNDIRSTÖÐU ER 0,16MN/m²

Byggingefulltrúi Hafnarfjarðar
 Aigreitt þann
 22 AUG 2006

FLÉTTUVELLIR 16 HAFNARFIRÐI	
UNDIRSTÖÐUR STOKKAR Í UNDIRSTÖÐUM MÁLSETNING HURÐAOPA	Mkv. 1:50
	Hannað E.V.
	Telmað E.V.
Dags. ÁGÚST 2005 2 AF 2	Nr. FLETTUV41SO
ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUNAR <i>Eyjólfur Valgarðsson</i> Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169	TR.aust s/f TÆKNIFRÆÐINGARNIR Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169 Sigurður Grétarsson Sími: 471-2257