



GRUNNMYND M. 1:100

REGNVATNSLAGNIR  
SKOLPLAGNIR

SKÝRINGAR

ALLAR LAGNIR UTANHÖSS SKULU VERA 100 MM PVC, NEMA LAGNIR FRÁ FRÁRENNSLI HITAVEITU AÐ BRUNNI, SEM SKULU VERA PEH ALLAR SAMSETNINGAR SKULU GERÐAR MEÐ TILHEYRANDI ÞÉTTIHRINGJUM. HALLI Á SKOLPLÖGNUM SKAL EKKI VERA MINNI EN 20%. HALLI Á REGNVATNSLÖGNUM SKAL EKKI VERA MINNI EN 10%.

LAGNIR UTANHÖSS MEGA VERA ÚR VÐURKENNDUM STEINSTEYPUÐRUM, EF ÓSKAÐ ER, MEÐ VÐURKENNDUM ÞÉTTIHRINGJUM.

TENGIBRUNNAR SKULU VERA ÞAR TIL GERÐIR PLASTBRUNNAR FRÁ VÐURKENNDUM FRAMLEIÐANDA, EÐA STEINSTEYPUBRUNNAR.

ALLAR LAGNIR INNAHÖSS SKULU VERA 100 MM PVC, NEMA FRÁRENNSLI HITAVEITU, SEM SKAL VERA PEH

LAGNIR OFAN GÓLFS SKAL GERÐ ÚR VÐURKENNDUM PLASTRÖRUM, OG SKAL BREYTING Í STÆRÐ OFAN GÓLFS GERÐ Í GÓLFPLÖTU, MEÐ ÞAR TIL GERÐU BREYSTYK HALLI SKOLPLAGNA INNAHÖSS SKAL EKKI VERA MINNI EN 20% OG EKKI MEIRI EN

ALLAR LAGNIR UTANHÖSS OG Í GRUNNI SKULU LAGÐAR Í SAND, ÞANNIG AÐ ÞYKKT Í UNDIR OG YFIR RÖRUNUM SÉ AMK 15 SM.

ALLAR LAGNIR SKULU VERA Í SAMRÆMI VÐ GILDANDI BYGGINGAREGLUGERÐIR

Byggingafultrúi Hafnarfjarðar  
Afgreitt bann  
22 SEPT. 2005

21/9 '05

NR	BREYTING / LÝSING	DAGS.	HANNAÐ	Stangarhyl 1a, 110 Reykjavík Sími: 587-9030, Fax: 587-9015	Máliðverð 1/100	Verður 050910	Dags SEPT. 2005
				<b>RJ Verkfræðingar</b> Rafi Jensen Herdís Þrándóttir	Verðmál R.J.	Verður 050910 <td>Dags SEPT. 2005</td>	Dags SEPT. 2005
					Verður R.J.	Sími 050910	Blad nr 2 of 4
					Verður R.J.		

Raouf T. Jansen 020927-4459