



LR: Ø125mm sjálftrekkjandi útsog.  
 Allar loftrásir skulu vera úr spíró rörum.  
 Við enda lagna þ.e. Inn í hverju  
 rými skal vera stillanlegur ventill.  
 Loftrásir skulu hafa þétt samskeyti.  
 Þar sem loftrás fer upp úr þaki skal  
 hún ná minnst 0,3 m upp úr þakfleti  
 og setja skal veðurhlíf yfir rör.

Byggingafultrúi Hafnarfjarðar  
 Afgreitt þann  
 11 OKT. 2005

Grunnmynd

ATH!  
 Stærð og nákvæm staðsetning á götum fyrir frárennslis, neysluvatns-og hitalagnir skal ákvarða  
 í samráði við eiganda og pípara.

<b>VEKTOR</b> - hönnun og ráðgjöf - Nýbýlavegi 6, 200 Kópavogi.		Sigurður Halsteinsson byggingatæknifræðingur Símt. 030859-7749 Símt. 554-8650 Fax: 554-8689.	
Telkn. nr. _____ Samþykkt _____	Tilvísun á teikningu _____ 	Br. _____ Dags. _____	FLÉTTUVELLIR 35, HAFNARFIRDI ÞRIFALAGNIR OG LOFTRÆSING GRUNNMYND Hannað EK   Teiknað MA Dagssetning 22.09.05   Verk nr. A-05-08-29   Mælikvæði 1:50   Telkn. nr. L-03