



LR: Ø125mm sjálftrekkjandi útsög.
 Allar loftrásir skulu vera úr spíró rörum.
 Við enda lagna þ.e. Inn í hverju
 rými skal vera stillanlegur ventill.
 Loftrásir skulu hafa þétt samskeyti.
 Þar sem loftrás fer upp úr þaki skal
 hún ná minnst 0,3 m upp úr þakfleti
 og setja skal veðurhlíf yfir rör.

Byggingafultrúi Hafnarfjarðar
 Afgreitt þann
 11 OKT. 2005

Grunnmynd

ATH!
 Stærð og nákvæm staðsetning á götum fyrir frárennslis, neysluvatns-og hitalagnir skal ákvarða
 í samráði við eiganda og pípara.

VEKTOR - hönnun og ráðgjöf - Nýbýlavegi 8, 200 Kópavogi.		Sigurður Hafsteinsson byggingateknifræðingur N. 030659-7749 sími: 554-6650 fax: 554-6669.		FLÉTTUVELLIR 46, HAFNARFIRÐI ÞRIFALAGNIR OG LOFTRÆSING GRUNNMYND	
Teikn. nr.	Tilvisun & teikningu	Br.	Dags.	Hannað	Teiknað
Samþykkt	<i>[Signature]</i>			EK	MA
	<i>[Signature]</i>			Dagsetning	Verk nr.
				22.09.05	A-05-08-28
				Mælikvarði	Teikn. nr.
				1:50	L-03