



Grunnmynd

LR: Ø125mm sjálftrekkjandi útsög.
 Allar loftrásir skulu vera úr spíró rörum.
 Við enda lagna þ.e. inn í hverju
 rými skal vera stillanlegur ventill.
 Loftrásir skulu hafa þétt samskeyti.
 Þar sem loftrás fer upp úr þaki skal
 hún ná minnst 0,3 m upp úr þakfleti
 og setja skal veðurhlíf yfir rör.

Byggingafultrúi Hafnarfjarðar
 Afgreitt þann
 11. OKT. 2005

ATH!
 Stærð og nákvæm staðsetning á götum fyrir frárennslis, neysluvatns-og hitalagnir skal ákvarða
 í samráði við eiganda og pípara.

VEKTOR - hönnun og ráðgjöf - Nýbýlavegl 6, 200 Kópavogi.		Sigurður Hafsteinsson byggingataeknifraedlingur Rf. 030859-7749 sími: 554-0650 fax: 554-0669.		FLÉTTUVELLIR 47, HAFNARFIRÐI ÞRIFALAGNIR OG LOFTRÆSING GRUNNMYND	
Teikn. nr. Samþykkt	Tiltvisun & Tallyngu 	Br.	Dags.	Hannað EK	Teiknað MA
Dagsetning 22.09.05	Verk nr. A-05-07-25	Mælikvæði 1:50	Teikn. nr. L-03		