



**STEYPA:**  
 SÖKKLAR S-200  
 PLATA S-200  
 LOFTBLENDI 5%  
 SIGMÁL. 60-80MM  
 PLÖTUPYKKT 120MM

**JÄRNALÖGN**  
 Í EFRI OG NEDRI BRÚN SÖKKLA KOMI 2 K12 SEM BEYGJAST FYRIR HORN Í PLÖTU Á FYLINGU KOMI #K10C/C300 Í MIÐJA PLÖTU. 12MM JÄRN Í NEDRI BRÚN SÖKKLA FESTIST SAMAN MED KLEMMUM V/JARÐTENGINGAR

**SÖKKLAR OG UNDIRSTÖÐUR**  
 UNDIRSTADA ER Á MÓHELLU. HREINSA SKAL ALLAN LAUSAN OG LÍFR/ENAN JABVEG UNÐAN SÖKKLUM OG STEYPA ÞRIFALAG ÞAR SEM ÞÖRF ER Á. MESTA ÁLAG Á UNDIRSTÖÐU ER 0,16MN/m<sup>2</sup>

**FLÉTTUVELLIR 41 HAFNARFIRÐI**

<b>UNDIRSTÖÐUR MÁLSETNINGAR - SNID</b>	Mkv. 1:50 1:10
	Hannað E.V.
	Teiknað E.V.
Dags. ÁGÚST 2005 Blað 1 AF 2	Nr. FLETTUV41SO Yfirfarit
ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR <i>Eyjólfur Valgarðsson</i> Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169	<b>TR.aust s/f</b> TÆKNIFRÆÐINGARNIR Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169 Sigurður Grétarsson Sími: 471-2257