



LOFTUN ÞAKRÝMIS
Ø40mm PLASTRÖR
2.STK. MILLI SPERRA
RÖRINU SKAL LOKAÐ
MED FLUGNANETI

SAMSETNINGAR Í ÞAKVIRKI
YFIR ANDDYRI SÉU MED
4"GALV.SAUMI 3.STK. Í HVERJA
SAMSETNINGU

TIMBURVIRKI.
Timburvirki er skv. ÍST/DS 413
Burðarviðir (sperrur, gólfbitar o.þ.h.) skal vera í
styrkleikaflokki k18 (T 20)
Timburstærðir eru í millimetrum.
Límtré séu í gæðaflokki L40
Sperruefni skal vera beint, húspurt og laust við stóra kvisti.
Bera skal fúavamarefni á alla sperruenda svo og þær sperrur
sem festast eða liggja við stein.
Þar sem timbur leggst að steinsteypu skal setja eitt lag af tjörupappa á milli.
Fúavamarefnið skal bera á þurr timbur.1
Allir festihlutir úr járn skulu vera heitgalvanhúðaðir, nema annað sé tekið fram
á teikningu.
Undir allar boltarær sem herðast að timbri komi skífur með þvermál 3 x d og þykkt 0,3 x d
(d = þvermál bolta.)
Krossviður sem notast í laska eða stífingar skal vera vatnspolinn og minnst 5-laga.

LOFTUN ÞAKRÝMIS
Ø40mm PLASTRÖR
2.STK. MILLI SPERRA
RÖRINU SKAL LOKAÐ
MED FLUGNANETI

LOFTUN ÞAKRÝMIS
Ø40mm PLASTRÖR
2.STK. MILLI SPERRA
RÖRINU SKAL LOKAÐ
MED FLUGNANETI

Byggingafultrúi Hafnarfjarðar
Afgreitt bann
01 NOV. 2005

ÞAKKLÆÐNING
Negling.
Borðaklæðningu og þakstál skal negla í samræmi við Rb-blíð nr.
Rb-(47).103. Negling skal bannig útfærð að hún verði 50% þéttari
við þakbrúnir og 100% þéttari á hornum.

FLÉTTUVELLIR 41 HAFNARFIRÐI

ÞAKVIRKI	Mkv. 1:50
	Hannað E.V.
	Teiknað E.V.

Dags 31 OKT. 2004 Blað 1/1 Nr. FLÉTTUV41UV Yfirfarið

ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR
Eyjólfur Valgarðsson
Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169

TR.aust s/f
TÆKNIFRÆÐINGARNIR
Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169
Sigurður Grétarsson Sími: 471-2257