



AFSTÖÐUMYND 1: 500

SKÝRINGAR:

- VS Vatnssalerni
- HL Handlaug
- SV Skolvaugur
- BK Baðkar
- ST Sturta
- GN Gólfniðurfall með vatnslás og gegnumrennsli
- GN1 Gólfniðurfall með vatnslás
- NF Niðurfall með sandfangi og rist úr steypujárni
- ÞN Þakniðurfall
- ÞV Þvottavél

Allar ónefndar pípustarðir eru DN 100 og skal halli vera eins og fram kemur á teikningu. Allar lagnir eru PVC-plástlagnir. 60cm brunnar eru úr PEH-plasti. Allt efni og frágangur skal vera í samræmi við holræsareglugerð og íslenskur staðall ÍST 65 um frærennislagnir. Fara skal eftir Tengiskilmálum Orkuveitunar varðandi frágang á inntaki í gegnum sökkul og plötu (sökkul og plötmát).

Allt efni skal vera vottað.

Staðsetning tækja sjá teikningar arkitekts



- Skolplagnir í Jörðu
- Regnvatnslagnir
- Vatnslatak
- Afrennsli hitaveitu

Grunnmynd