



Merkingar:

1. Einaangrun þaks amk 200 mm fráangur skv. Fyrirmælum framleiðanda
2. Þakdúkur eða pappalögn lögð skv. Fyrirmælum framleiðanda
3. Rakaflöta skv. fyrirmælum framleiðanda þakefnis
4. Amk. 100 mm steinullareinangrun rakavarin með vindpappa
5. Lykkjur K-10 14x100 c/c 20
6. 3 K-12
7. 3 K-12
8. Lykkjur K-10 L=14x25 c/c 20
9. Lykkjur K-10 L=14x75 c/c 20
10. Lykkjur K-10 L=14x65 c/c 20
11. Lykkjur K-10 L=14x70 c/c 20
12. 6 K-12
13. 2 K-12 í efri brún veggjar nema akkað sé tilgreint á sniðmyndum
14. Lykkjur K-10 L=12x160 c/c 20
15. Járnþending steyptra innveggja K-10 c/c 20 lárétt og lóðrétt
16. K-10 c/c 20 lárétt
17. 8 K-12
18. 5 K-12
19. Járnþending útveggja K-10 c/c 20 lárétt og lóðrétt í ytri brún veggjar.
20. Farg á þaklögn skv. Fyrirmælum framleiðanda þakefnis
21. Járnaskúffa K-10 c/c 20 L=110 cm inni efri brún plötu og K-10 c/c 20 L=60 cm inni neðri brún plötu
22. Steinsteyppt plata járnþending sjá grunnmynd
23. 2 K-10 lárétt innanvið járn járnaskúffu
24. Einaangrun útveggs 100 mm
25. Múrþúðun amk 2 cm þykk
26. Loftþræst læðning útveggjar að utan sjá sérteikningu
27. Fráangur á kanti sjá sérteikningu
28. K-10 vinkilbeygt 70 cm ofani innvegg og 70 cm inni efri brún plötu
29. Lóðrétt járn beygð 70 cm inni efri brún plötu
30. Kverkrenna fráangur skv. fyrirmælum framleiðanda þakefnis

Byggingafulfríði Hafnarfjarðar
18. SEPT. 2005

FLÉTTUVELLIR 31 HAFNARFIRÐI
SNIÐMYNDR ÞAKPLATA
18. SEPT. 2005. MKV. 1:20.

Jóhannes Pétursson 010448-3959 S - 567-5107
Sigurður Sigurðsson 010448-3959 S - 566-6613

ABS teiknistofa S - 566-6613 S - 567-5107 Nr.PL2