



**Merkingar:**

1. Einangrun þaks amk 200 mm frágangur skv. Fyrirmælum framleiðanda
2. Þakdúkur eða pappalögn lögð skv. Fyrirmælum framleiðanda
3. Rakafolla skv. fyrirmælum framleiðanda þakefnis
4. Amk. 100 mm steinullareinangrun rakavarinn með vindpappa
5. Lykkjur K-10 14x100 c/c 20
6. 3 K-12
7. 3 K-12
8. Lykkjur K-10 L=14x25 c/c 20
9. Lykkjur K-10 L=14x75 c/c 20
10. Lykkjur K-10 L=14x65 c/c 20
11. Lykkjur K-10 L=14x70 c/c 20
12. 6 K-12
13. 2 K-12 í efri brún veggjar nema akkað sé tilgreint á sniðmyndum
14. Lykkjur K-10 L=12x160 c/c 20
15. Járnbending steyptra innveggja K-10 c/c 20 lárétt og lóðrétt
16. K-10 c/c 20 lárétt
17. 8 K-12
18. 5 K-12
19. Járnbending útveggja K-10 c/c 20 lárétt og lóðrétt í ytri brún veggjar.
20. Farg á þaklögn skv. Fyrirmælum framleiðanda þakefnis
21. Járnaskúffa K-10 c/c 20 L=110 cm inni efri brún plötu og K-10 c/c 20 L=60 cm inni neðri brún plötu
22. Steinsteyptr plata Járnbending sjá grunnmynd
23. 2 K-10 lárétt innanvið Járn járnaskúffu
24. Einangrun útvegs 100 mm
25. Múrhúðun amk 2 cm þykk
26. Loftþræst leðning útveggjar að utan sjá sérteikningu
27. Frágangur á kantí sjá sérteikningu
28. K-10 vinkilbeygt 70 cm ofaní innvegg og 70 cm inni efri brún plötu
29. Lóðrétt járn beygð 70 cm inni efri brún plötu
30. Kverkrenna frágangur skv. fyrirmælum framleiðanda þakefnis

Byggingaútlitir Hafnarfjarðar  
18 NOV. 2005

**FLÉTTUVELLIR 31 HAFNARFIRÐI**  
SNIDMYNDR PAKPLATA  
18. SEPT. 2005. MKV. 1: 20.

Jóhannes Pétursson 010448-3959 S - 567-5107  
Sigurbur Sigurðsson 010448-3959 S - 566-6613

**ABS** teiknustofa S - 566-6613 567-5107 Nr.PL3